

IV – PRESSUPOST

PRESSUPOST FASE 1

Amidaments

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST 2021117
 Capítol 01 PAVIMENTACIÓ
 Títol 3 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G2194XG5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.850,195				3.850,195	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3.850,195**

2	G2194JG5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			452,171				452,171	C#*D#*E#*F#
2			466,500				466,500	C#*D#*E#*F#
3			145,520				145,520	C#*D#*E#*F#
4			176,310				176,310	C#*D#*E#*F#
5			210,250				210,250	C#*D#*E#*F#
6			218,260				218,260	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.669,011**

3	G2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			46,286				46,286	C#*D#*E#*F#
2			57,360				57,360	C#*D#*E#*F#
3			76,490				76,490	C#*D#*E#*F#
4			88,270				88,270	C#*D#*E#*F#
5			92,140				92,140	C#*D#*E#*F#
6			195,900				195,900	C#*D#*E#*F#
7			185,080				185,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **741,526**

4	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			802,630				802,630	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **802,630**

5	G219Q200	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			41,000	5,000			205,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

2	12,240	5,000	61,200	C#*D#*E#*F#
3	16,400	5,000	82,000	C#*D#*E#*F#
4	13,000	5,000	65,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 413,200

6 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny mitjà, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.041,280	0,400			816,512	C#*D#*E#*F#
3			2.465,000	0,150			369,750	C#*D#*E#*F#
5			850,000	0,150			127,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.313,762

7 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

8 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			29,000				29,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

Obra 01 PRESSUPOST 2021117
 Capítol 01 PAVIMENTACIÓ
 Títol 3 02 PAVIMENTACIÓ

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F9H11A51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.041,280	0,050	2,400		244,954	C#*D#*E#*F#
3			2.041,280	0,050	2,400		244,954	C#*D#*E#*F#
5			40,000	0,150	2,400		14,400	C#*D#*E#*F#
6			122,000	0,150	2,400		43,920	C#*D#*E#*F#
7			48,000	0,150	2,400		17,280	C#*D#*E#*F#
8			111,200	0,150	2,400		40,032	C#*D#*E#*F#
9			123,000	0,150	2,400		44,280	C#*D#*E#*F#
10			161,000	0,150	2,400		57,960	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 707,780

2 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.041,280				2.041,280	C#*D#*E#*F#
3			2.041,288				2.041,288	C#*D#*E#*F#
5			40,000	2,000			80,000	C#*D#*E#*F#
6			122,000	2,000			244,000	C#*D#*E#*F#
7			48,000	2,000			96,000	C#*D#*E#*F#
8			111,200	2,000			222,400	C#*D#*E#*F#
9			123,000	2,000			246,000	C#*D#*E#*F#
10			161,000	2,000			322,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.292,968

3 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.041,290				2.041,290	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.041,290

4 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.041,280	0,400			816,512	C#*D#*E#*F#
3			2.465,000	0,150			369,750	C#*D#*E#*F#
5			1.101,570	0,150			165,236	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.351,498

5 F9360005 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 20 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.465,000				2.465,000	C#*D#*E#*F#
2			1.101,570				1.101,570	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.566,570

6 P9F3-4WPD m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 40 x 20 + 20x20 cm i 5 cm de gruix, col·locats amb morter de ciment 1:4 model Opac basalt de Breinco o similar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.465,080				2.465,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.465,080

7 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vialitat		2.041,280	2,450	0,060		300,068	C#*D#*E#*F#
2	Fresat		41,000	2,450	0,050		5,023	C#*D#*E#*F#
3			12,240	2,450	0,050		1,499	C#*D#*E#*F#
4			16,400	2,450	0,050		2,009	C#*D#*E#*F#
5			13,000	2,450	0,050		1,593	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 310,192

8 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-2 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			71,120				71,120	C#*D#*E#*F#
2			64,450				64,450	C#*D#*E#*F#
3			39,270				39,270	C#*D#*E#*F#
4			37,110				37,110	C#*D#*E#*F#
5			35,580				35,580	C#*D#*E#*F#
6			30,320				30,320	C#*D#*E#*F#
7			57,070				57,070	C#*D#*E#*F#
8			54,010				54,010	C#*D#*E#*F#
9			33,500				33,500	C#*D#*E#*F#
10			29,840				29,840	C#*D#*E#*F#
11			89,620				89,620	C#*D#*E#*F#
12			85,000				85,000	C#*D#*E#*F#
13			10,520				10,520	C#*D#*E#*F#
14			11,440				11,440	C#*D#*E#*F#
15			8,000	1,200			9,600	C#*D#*E#*F#
16								C#*D#*E#*F#
17								C#*D#*E#*F#
18								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 658,450

9 P9F3-4WPG m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 40 x 40 cm i 5 cm de gruix, col·locats amb morter de ciment 1:4 model mediterrani de Breinco o similar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			340,000	2,500			850,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 850,000

10 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	71,120	71,120	C#*D#*E#*F#
2	64,450	64,450	C#*D#*E#*F#
3	39,270	39,270	C#*D#*E#*F#
4	37,110	37,110	C#*D#*E#*F#
5	35,580	35,580	C#*D#*E#*F#
6	30,320	30,320	C#*D#*E#*F#
7	57,070	57,070	C#*D#*E#*F#
8	54,010	54,010	C#*D#*E#*F#
9	33,500	33,500	C#*D#*E#*F#
10	29,840	29,840	C#*D#*E#*F#
11	89,620	89,620	C#*D#*E#*F#
12	85,000	85,000	C#*D#*E#*F#
13	19,000	19,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 645,890

11 G991U010 u Escocells de 1 x6 m de secció interior, format amb peces cortem de 1000x250x3 mm, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			21,000				21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

12 G991U011 m Separació de peces cortem de 1000x250x3 mm, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Separació pav. aglomerat-peces		16,700				16,700	C#*D#*E#*F#
2			12,800				12,800	C#*D#*E#*F#
3			22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
4			17,600				17,600	C#*D#*E#*F#
5			13,450				13,450	C#*D#*E#*F#
6			18,800				18,800	C#*D#*E#*F#
7			17,620				17,620	C#*D#*E#*F#
8			13,500				13,500	C#*D#*E#*F#
9			16,570				16,570	C#*D#*E#*F#
10			12,700				12,700	C#*D#*E#*F#
11			16,400				16,400	C#*D#*E#*F#
12			14,600	2,000			29,200	C#*D#*E#*F#
13			12,460				12,460	C#*D#*E#*F#
14			15,320				15,320	C#*D#*E#*F#
15			18,350				18,350	C#*D#*E#*F#
16			4,260				4,260	C#*D#*E#*F#
17			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
18	Parterres		16,000	2,000	3,000		96,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

19		1,000	2,000	3,000	6,000	C#*D#*E#*F#
20		7,100	3,000		21,300	C#*D#*E#*F#
21		3,800	5,000		19,000	C#*D#*E#*F#
22		3,800	2,000		7,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 411,630

13 G991U012 u Escocells de 1,04x1,04 m de secció interior, format amb peces cortem de 1000x250x3 mm, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

14 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			16,000	2,400	2,000		76,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,800

15 G9E1U021 m2 Paviment de rajola hidràulica amb acabat rallat de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			16,000	4,500	2,000		144,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,000

16 G96500A2 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A2 20x10 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			340,000				340,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 340,000

Obra 01 PRESSUPOST 2021117
 Capítol 02 OBRA CIVIL CLAVEGERAM I ABASTAMENT D'AIGA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPA10001	ut	OBRIR 1 TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE 1 PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA 1/0 TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SACO CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO 1 DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT 1 SENYALITZACIO DE LES OBRES AMB TANQUES 1 SENYALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			26,000				26,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 26,000

- 2 XPA10002 ut OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE 1 PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA 1/0 TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SACO CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO 1 DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT 1 SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES 1 SENYALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

- 3 XPA10003 ut OBRIR CATA DE 0,4x0,4x0,4 MT EN VORERA DE PANOT, AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL I RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, PERA LA CONNEXIÓ D'ESCOMESA PROVISIONAL. INCLOU EL BALISSAMENT 1 SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES 1 SENYALS, SI S'ESCAU.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

- 4 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rasa pluvial (400 mm)		2,200	380,000	1,500	0,950	1.191,300	C#*D#*E#*F#
2	Exc. Madrid 200 mm		17,000	1,000	1,000	0,800	13,600	C#*D#*E#*F#
3	Embornals Madrid 200mm		135,000	1,000	1,000	0,800	108,000	C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
7	Rasa AP 300		1,500	380,000	1,300	0,950	703,950	C#*D#*E#*F#
8			1,500	24,000	1,200	0,950	41,040	C#*D#*E#*F#
9	Rasa Ap150, Costat Mar		1,000	380,000	1,000	0,950	361,000	C#*D#*E#*F#
10	Creuments Av Vila de Madrid		1,000	10,000	1,000	0,095	0,950	C#*D#*E#*F#
11	Paris		1,000	20,000	1,000	0,950	19,000	C#*D#*E#*F#
12	Travesia Madrid		1,000	17,000	1,000	0,950	16,150	C#*D#*E#*F#
13	Pompei Fabre		1,000	6,000	1,000	0,950	5,700	C#*D#*E#*F#
14	Sol		1,000	15,000	1,000	0,950	14,250	C#*D#*E#*F#
15	Morera		1,000	18,000	1,000	0,950	17,100	C#*D#*E#*F#
16	Exc. aigua Parrells		6,000	5,000	0,800	0,800	19,200	C#*D#*E#*F#
17	Exc. aigus Imparrells		10,000	1,000	0,800	0,800	6,400	C#*D#*E#*F#
18	Clavegueram, París		1,500	81,000	1,300	0,950	150,053	C#*D#*E#*F#
19	Sol		1,500	17,000	1,300	0,950	31,493	C#*D#*E#*F#
20	Exc Madrid, 315 mm		3,000	10,000	1,300	0,950	37,050	C#*D#*E#*F#
21	Exc Madrid 200 mm		11,000	8,000	1,000	0,950	83,600	C#*D#*E#*F#
22	Exc Paris 200 mm		11,000	5,000	1,000	0,950	52,250	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

23	Rasa impulsió	1,500	380,000	1,300	0,950	703,950	C#*D#*E#*F#
----	---------------	-------	---------	-------	-------	---------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 3.576,036

5 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans manual, incloses de càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rasa pluvial (400 mm)		2,200	380,000	1,500	0,050	62,700	C#*D#*E#*F#
2	Trav Villa de madrid 400 mm		1,500	17,000	1,300	0,050	1,658	C#*D#*E#*F#
3	Embornals 200 mm		1,000	135,000	1,000	0,200	27,000	C#*D#*E#*F#
4	Exc Madrid 200 mm		7,000	25,000	1,000	0,200	35,000	C#*D#*E#*F#
5	Rasa AP 300		1,500	380,000	1,300	0,050	37,050	C#*D#*E#*F#
6			1,500	24,000	1,200	0,050	2,160	C#*D#*E#*F#
7	Rasa Ap150, Costat Mar		1,000	380,000	1,000	0,050	19,000	C#*D#*E#*F#
8	Creuments Av Vila de Madrid		1,000	10,000	1,000	0,050	0,500	C#*D#*E#*F#
9	Paris		1,000	20,000	1,000	0,050	1,000	C#*D#*E#*F#
10	Travesia Madrid		1,000	17,000	1,000	0,050	0,850	C#*D#*E#*F#
11	Pompei Fabre		1,000	6,000	1,000	0,050	0,300	C#*D#*E#*F#
12	Sol		1,000	15,000	1,000	0,050	0,750	C#*D#*E#*F#
13	Morera		1,000	18,000	1,000	0,050	0,900	C#*D#*E#*F#
14	Exc. aigua Parrells		6,000	5,000	0,800	0,200	4,800	C#*D#*E#*F#
15	Exc. aigus Imparrells		10,000	1,000	0,800	0,200	1,600	C#*D#*E#*F#
16	Clavegueram, Paris		1,500	81,000	1,300	0,050	7,898	C#*D#*E#*F#
17	Sol		1,500	17,000	1,300	0,050	1,658	C#*D#*E#*F#
18	Av Madrid, Clavegueram 315 mm		3,000	10,000	1,300	0,200	7,800	C#*D#*E#*F#
19	Exc Madrid 200 mm		11,000	8,000	1,000	0,200	17,600	C#*D#*E#*F#
20	Exc Paris		11,000	5,000	1,000	0,200	11,000	C#*D#*E#*F#
21	Rasa impulsió		1,500	380,000	1,300	0,050	37,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 278,274

6 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rasa pluvial (400 mm)		1,800	380,000	1,500	1,000	1.026,000	C#*D#*E#*F#
2	Trav Villa de madrid 400 mm		1,300	17,000	1,300	1,000	28,730	C#*D#*E#*F#
3	Embornals 200 mm		0,800	135,000	1,000	1,000	108,000	C#*D#*E#*F#
4	Exc. Madrid 200 mm		7,000	25,000	0,800	1,000	140,000	C#*D#*E#*F#
5	Rasa AP 300		1,300	380,000	1,300	1,000	642,200	C#*D#*E#*F#
6			1,300	24,000	1,300	1,000	40,560	C#*D#*E#*F#
7	Rasa Ap150, Costat Mar		0,800	380,000	1,000	1,000	304,000	C#*D#*E#*F#
8	Creuments Av Vila de Madrid		0,800	10,000	1,000	1,000	8,000	C#*D#*E#*F#
9	Paris		0,800	20,000	1,000	1,000	16,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

10	Travesia Madrid	0,800	17,000	1,000	1,000	13,600	C#*D#*E#*F#
11	Pompei Fabre	0,800	6,000	1,000	1,000	4,800	C#*D#*E#*F#
12	Sol	0,800	15,000	1,000	1,000	12,000	C#*D#*E#*F#
13	Morera	0,800	18,000	1,000	1,000	14,400	C#*D#*E#*F#
14	Exc. aigua Parrells	6,000	5,000	0,800	0,800	19,200	C#*D#*E#*F#
15	Exc. aigus Imparrells	10,000	1,000	0,800	0,800	6,400	C#*D#*E#*F#
16	Clavegueram, París	1,300	81,000	1,300	1,000	136,890	C#*D#*E#*F#
17	Sol	1,300	17,000	1,300	1,000	28,730	C#*D#*E#*F#
18	Av Madrid, Clavegueram 315 mm	3,000	10,000	1,300	0,800	31,200	C#*D#*E#*F#
19	Exc Madrid 200 mm	11,000	8,000	1,000	0,800	70,400	C#*D#*E#*F#
20	Exc París	11,000	5,000	1,000	0,800	44,000	C#*D#*E#*F#
21	Rasa impulsió	1,300	380,000	1,300	1,000	642,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.337,310

7 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			71,600				71,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,600

8 XPA10006 ut DESPLACAMENT, MUNTATGE A L'INICI DE L'OBRA, DESMUNTATGE AL FINAL DE L'OBRA, I TRASLLAT DINS L'OBRA 1 DURANT LA DURADA DE LA MATEIXA LES VEGADES QUE SIGUIN NECESSÀRIES, D'EQUIP D'ESGOTAMENT FREÀTIC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 XPA10007 m3 ESGOTAMENT D'EXCAVACIÓ A CEL OBERT, RASES I POUS, AMB ELECTROBOMBA SUBMERGBLE PERA UN CABAL MÀXIM DE 300 m3/h 1 ALCARIA MANOMETRICA TOTAL FINS A 15m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10.000,000				10.000,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.000,000

10 XPA10008 ut CONNEXIO DE LA SORTIDA PRIVADA DE L'ESCOMESA AMB TUB DE FORMIGO A LA PART PUBLICA AMB TUBO ACCESSORI DE PVC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 50,000

11 XPA10009 Dia EQUIP D'OBTURACIO DE CANONADES DE SANEJAMENT I EQUIP DE BOMBEIG FORMAT PER CAMIO GRUA, ALTERNADOR, BOMBA SUBMERGIBLE 1 PERSONAL PERAL TRASVASSAMENT DE LES AIGUES ENTRE POUS, DURANT 24 HORES ININTERROMPUDES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 XPA10010 H EQUIP D'OBTURACIO DE CANONADES DE SANEJAMENT IEQUIP DE BOMBEIG FORMAT PER CAMIO GRUA, ALTERNADOR, BOMBA SUBMERGIBLE I PERSONAL PERAL TRASVASSAMENT DE LES AIGUES ENTRE POUS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			120,000				120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

13 XPA10011 H NETEJA DE LES XARXES DE SANEJAMENT AMB CAMIO CUBA D'AL TA PRESSIO.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

14 XPA10012 Ut CONNEXIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT, AMB TRENCAMENT I REPOSICIÓ DE LA PARET DEL MATE IX

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CON. POU E. MORERA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 0,75 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil classe C-250 de 70x25 ,subministrat per Aigües de Blanes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			29,000				29,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

16 XPA10013 Ut CONSTRUCCIO D'EMBORNAL DE 1x0,5x0,8 MTS DE LLUM AMB PARET DE BLOC GRIS DE FORMIGO DE 20X20X40, REBLERT DE FORMIGO HA30 1 ARMAT, SOBRE SOLERA DE FORMIGO HA30 DE 15 CM DE GRUIX. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL EN PAVIMENT DE FORMIGO O AGLOMERA T. NO INCLOU MARC 1 REIXA. MARC 1 REIXA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL ONTRACTISTA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

17 XPA10014 Ut COL.LOCACIO DE MARC 1 REIXA PER EMBORNAL DE FOSA DUCTIL CLASSE D400 MARCAT "AENOR" DE 40x91 CM DE LLUM, MODEL "BARCINO", FORMAT PER MODULS RECTANGULARS ENCAIXABLES ENTRE ELLS DE MIDA EXTERIOR 1030X528 MM. CONTENEN 2 REIXES BLOCANTS AMB SEIENT EN FORMA DE "V" DE 500X500 MM. TOT EL CONJUNT PINTAT AMB PINTURA HIDROSULOBLE NO TOXICA, NO INFLAMABLE 1 NO CONTAMINANT SEGONS NORMA BS3416. SUPERFICIE D'ABSORCIO 20,12 Cm2. ANCLAT AMB POTES DE PERFIL D'ACER 1 BARRA ROSCADA, AMB FORMIGO D300. MARC 1 REIXA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

18 XPA10015 Ut CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, 1 3 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT 1 LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1 ,5x1 ,5x0,2 MTS. TAPA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE LA TAPA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

19 XPA10016 Ut CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1 ,5x1 ,5x0,2 MTS. TAPA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE LA TAPA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Carrer París		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

20 GDK2U030 u Pericó per a canalització de sanejament de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

AMIDAMENTS

21 XPA10017 Ut COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PERA REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, BASTIMENT 1 TAPA SUBMINISTRAT PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL NOSTRE MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

22 XPA10018 Ut CONSTRUCCIO DE CAMARA D'ALLOT JAMENT D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE, DE MIDES INTERIORS 4 MTS DE LLARGADA, 3 MTS D'AMPLADA 1 2 MTS DE FONDARIA, AMB SOLERA 1 SOSTRE DE 30 CM DE GRUIX DE FORMIGO ARMAT, PARET DE BLOC GRIS DE 20X20X40 CM REBLERT DE FORMIGO ARMAT HORITZONTAL I VERTICALMENT; TAPA DE FOSA DUCTIL D400 RECTANGULAR DE 650X1 036 MM DE LLUM PERA LA MANIPULACIO DES DE L'EXTERIOR DE LA INSTAL.LACIO, TAPA DE FOSA DUCTIL D-400 0 600 MM PER ACCES DEL PERSONAL 1 GRAONS DE POLIPROPILE. TAPES SUBMINISTRADES PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE LES TAPES. INCLOU LA IMPERMEABILITZACIÓ DE TOTES LES CARES AMB POLIUREA PURA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 XPA10019 Ut CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, 1 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT 1 LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.TAPA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE LA TAPA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	VALV. 300		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
2	VALV. 150		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	VALV. 100		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

24 XPA10020 Ut CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, 1 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÁXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS, 1 AMB TAPA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 CETIFICADA "AENOR", INSCRIPCIO "AIGUA POTABLE". TAPA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE LA TAPA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	VENTOSA		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	DESGUAS		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
3			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 26,000

25 XPA10021 Ut COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM, AMB MORTER, SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESC. AIGUA PARELLS		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
2	ESC. AIGUA IMPARELLS		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

26 XPA10022 m COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL 1 DIAMETRE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.913,000				1.913,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.913,000

27 XPA10023 m DESMUNTATGE 1 RETIRADA DE CANONADA DE FIBROCIMENT DN 250MM (290 MM EXTERIOR. 37,5 KG./ML) PER EMPRESA AUTORITZADA. INCLOU L'ELABORACIO DEL PLA, EPI'S NECESSARIS DEL PERSONAL, UNITAT MOBIL DE DESCONTAMINACIO A PEU D'OBRA, TALL I RETIRADA DE LA CANONADA, ENVASAT EN BIG-BAG ADEQUAT, CARREGA I RETIRADA AL FINAL DE CADA JORNADA DE TREBALL DE TOT EL MATERIAL DESMUNTAT, TRANSPORT ABOCADOR AUTORITZAT, CANON DE L'ABOCADOR I DOCUMENTACIO RELATIVA ALS RESIDUS RETIRATS. TOTS ELS CONCEPTES INCLOSOS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	XARXA EXISTENT A. P.		392,000				392,000	C#*D#*E#*F#
2	XARXA EXISTENT IMP.		392,000				392,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 784,000

28 XPA10024 PA PARTIDA AL CADA A JUSTIFICAR PERA L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

29 XPA10025 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PERA LA INSTAL.LACIO DELS SERVEIS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

30 XPA10026 PA PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

31 G2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Sol		17,000	1,300			22,100	C#*D#*E#*F#
2			81,000	1,300	1,000		105,300	C#*D#*E#*F#
3			3,000	1,000	11,000		33,000	C#*D#*E#*F#
4	Travesia Madrid		17,000	1,000			17,000	C#*D#*E#*F#
5	Sol		15,000	1,000			15,000	C#*D#*E#*F#
6	Morera		18,000	1,000			18,000	C#*D#*E#*F#
7	Pompeu Fabra		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,400

32 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Sol		17,000	2,000			34,000	C#*D#*E#*F#
2			81,000	2,000			162,000	C#*D#*E#*F#
3			3,000	2,000	11,000		66,000	C#*D#*E#*F#
4	Travesia Madrid		17,000	2,000			34,000	C#*D#*E#*F#
5	Sol		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
6	Morera		18,000	2,000			36,000	C#*D#*E#*F#
7	Pompeu Fabra		6,000	2,000			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 374,000

33 G2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	2,000	0,800		1,600	C#*D#*E#*F#
2			11,000	2,000	1,000		22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,600

34 F9360005 m2 Base de formigó HM-20/P/20/l per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulats 20 mm, 20 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

35 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rasa pluvial (400 mm)		0,200	380,000	1,500	1,000	114,000	C#*D#*E#*F#
2	Trav Villa de madrid 400 mm		0,200	17,000	1,300	1,000	4,420	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

3	Embornals 200 mm	0,200	135,000	1,000	1,000	27,000	C#*D#*E#*F#
4	Exc. Madrid 200 mm	7,000	25,000	0,200	1,000	35,000	C#*D#*E#*F#
5	Rasa AP 300	0,200	380,000	1,300	1,000	98,800	C#*D#*E#*F#
6		0,200	24,000	1,300	1,000	6,240	C#*D#*E#*F#
7	Rasa Ap150, Costat Mar	0,200	380,000	1,000	1,000	76,000	C#*D#*E#*F#
8	Creuments Av Vila de Madrid	0,200	10,000	1,000	1,000	2,000	C#*D#*E#*F#
9	Paris	0,200	20,000	1,000	1,000	4,000	C#*D#*E#*F#
10	Travesia Madrid	0,200	17,000	1,000	1,000	3,400	C#*D#*E#*F#
11	Pompei Fabre	0,200	6,000	1,000	1,000	1,200	C#*D#*E#*F#
12	Sol	0,200	15,000	1,000	1,000	3,000	C#*D#*E#*F#
13	Morera	0,200	18,000	1,000	1,000	3,600	C#*D#*E#*F#
14	Exc. aigua Parrells	6,000	5,000	0,800	0,200	4,800	C#*D#*E#*F#
15	Exc. aigus Imparrells	10,000	1,000	0,800	0,200	1,600	C#*D#*E#*F#
16	Clavegueram, París	0,200	81,000	1,300	1,000	21,060	C#*D#*E#*F#
17	Sol	0,200	17,000	1,300	1,000	4,420	C#*D#*E#*F#
18	Av Madrid, Clavegueram 315 mm	3,000	10,000	1,300	0,200	7,800	C#*D#*E#*F#
19	Exc Madrid 200 mm	11,000	8,000	1,000	0,200	17,600	C#*D#*E#*F#
20	Exc París	11,000	5,000	1,000	0,200	11,000	C#*D#*E#*F#
21	Rasa impulsió	0,200	380,000	1,300	1,000	98,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 545,740

36 G242P007 m3 Carga, transport interior a meyns de 5 Km, autoritzat por la direcció de obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.707,000				3.707,000	C#*D#*E#*F#
2			278,000				278,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.985,000

37 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Sol		17,000	1,300	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
2			81,000	1,300	1,000		105,300	C#*D#*E#*F#
3			3,000	1,000	11,000		33,000	C#*D#*E#*F#
4	Travesia Madrid		17,000	1,000			17,000	C#*D#*E#*F#
5	Sol		15,000	1,000			15,000	C#*D#*E#*F#
6	Morera		18,000	1,000			18,000	C#*D#*E#*F#
7	Pompeu Fabra		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#
8			1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
9			11,000	2,000			22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 218,300

38 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer París		218,300	0,050	2,400		26,196	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,196

39 XPA10082 Ut REABILITACIÓ DE POU DE SANAJAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	XARXA DE SANEJAMENT					12,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

40 G231P050 m2 Apuntalament de rases mitjançan panels metàl·lics tipo Rollbox o equivalent, para rases, pozos y minas de amplada superior a 1,5 m en obres de sanajament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			380,000	2,000	2,500	0,500	950,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 950,000

Obra 01 PRESSUPOST 2021117
 Capítol 03 SERVEIS AFECTATS
 Títol 3 01 XARXA ELÈCTRICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPA10030	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS A LA XARXA ELÈCTRICA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2021117
 Capítol 03 SERVEIS AFECTATS
 Títol 3 02 TELEFONIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPA10031	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS A LA XARXA DE TELEFÓNICA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2021117
 Capítol 03 SERVEIS AFECTATS
 Títol 3 03 GAS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPA10032	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS A LA XARXA DE GAS

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2021117
 Capítol 03 SERVEIS AFECTATS
 Títol 3 04 IMPULSIÓ DE SANEJAMENT (CONSORCI COSTA BRAVA)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPA10027	m	SUBMINISTRAMENT 1 MUNTATGE TUB PEAD 355 MM. 10 ATM., TIPUS PE100, SOLDAT A TESTA, EN BARRES, EN ZONES URBANES, SENSE AFECTACIÓ DE SERVEIS, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA 1 COL.LOCAT AL FONS DE RASA. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT DE MALLA DE SENYALITZACIO. INCLOU ELS ELEMENTS ACCESSORIS I UNA PROVA DE PRESIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			380,000				380,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 380,000

2 XPA10022 m COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL 1 DIAMETRE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			380,000				380,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 380,000

3 XPA10070 UT CONNEXIÓ DE TUBERIA DE IMPULSIÓ DE POLIETILÈ DIAM. 355 MM. A XARXA EXISTENT INCLÒS OBRA CIVIL I MECÀNICA TOTALMENT ACABAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 2021117
 Capítol 03 SERVEIS AFECTATS
 Títol 3 05 VODAFON ONO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPA10081	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS A LA XARXA VODAFON ONO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2021117
 Capítol 04 ENLLUMENAT PÚBLIC

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	G222U104	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió.						
	Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1			726,000	0,400	0,800		232,320	C#*D#*E#*F#
	2			32,000	0,400	0,800		10,240	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								242,560	
2	FG22RG1K	m	Tub corbale corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada, inclòs protecció de sorra						
	Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1			350,000				350,000	C#*D#*E#*F#
	2			376,500				376,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								726,500	
3	FGD2RG1K	m	Tub doble corbale corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada, inclòs protecció de formigó						
	Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1			10,500				10,500	C#*D#*E#*F#
	2			22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								32,500	
4	FHM1MFC8	u	Subministre i col.locació de Columna de doble braç, d'alçades de 4 m de Salvi model VENUS, d'alumini extrusionat. inclòs suport per banderola. Totalment muntada i acabada. Tot inclòs						
	Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								5,000	
5	FHM1MFC9	u	Subministre i col.locació de Columna de doble braç d'alçades de 4 i 6 m de Salvi model VENUS, d'alumini extrusionat. Inclòs suport per baderola. Totalment muntada i acabada. Tot inclòs.						
	Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								17,000	
6	FHM1JNR5	u	Subministre i col.locació de Columna amb braç d'alçada de 6 m de Salvi model VENUS, d'alumini extrusionat. Inclòs suport per banderola. Totalment muntada i acabada. Tot inclòs.						
	Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								7,000	

AMIDAMENTS

7 FHN3JNR7 u Subministrament i instal.lació de llumenera TOWN 245 30K F1M6V DR SP 15WP, de la casa SALVI, temperatura de color entre 3000K i 4000K, bloqueig optic IP66, classe I. Totalment montada i acabada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

8 FHN1TST4 u Subministrament i instal.lació de llumenera TOWN 245 30K F4M2 VDR SP 30W, de la casa SALVI, temperatura de color entre 3000K i 4000K, bloqueig optic IP66, classe I. Totalment montada i acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

9 FHN3STA1 u Subministrament i instal.lació de llumenera TOWN 245 30K F4M2 VDR SP 30W, de la casa SALVI, temperatura de color entre 3000K i 4000K, bloqueig optic IP66, classe I. Totalment montada i acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

10 FHN3STA2 u Subministrament i instal.lació de llumenera TOWN 245 30K F5M1 VDR SP 15W, de la casa SALVI, temperatura de color entre 3000K i 4000K, bloqueig optic IP66, classe I. Totalment montada i acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			726,000	0,400	0,600		174,240	C#*D#*E#*F#
2			32,000	0,400	0,600		7,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 181,920

12 GG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			726,000				726,000	C#*D#*E#*F#
2			32,000				32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 758,000

13 FGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobrint de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
2			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							29,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2021117
 Capítol 05 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GBA1U210	m	Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			380,000	4,000	1,300		1.976,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.976,000	

2	GBA32001	m2	Pintat amb dues capes de senyal de stop o cedi el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cediu el pas		1,434	10,000			14,340	C#*D#*E#*F#
2	Stop		1,230	2,000			2,460	C#*D#*E#*F#
3	Pas encebrat		5,000	7,000	0,500	11,000	192,500	C#*D#*E#*F#
4	Triangles		0,200	1,200	0,500	31,000	3,720	C#*D#*E#*F#
5	Fletxes		1,200	12,000			14,400	C#*D#*E#*F#
6	Línies detenció stop i cedi el pas		0,400	3,500	3,000		4,200	C#*D#*E#*F#
7			0,400	1,250	10,000		5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							236,620	

3	GBB1U100	u	Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Indicació de pas de zebra		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
2	Cediu el pas		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

4	GBB1U110	u	Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prohibit el pas		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Prohibit pasar de 30 km/h		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

3	Fletxa sentit obligatori	3,000	3,000	C##D##E##F#
4	Prohibit el gir	3,000	3,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Stop		2,000				2,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 GBB1U151 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000	0,500	0,800		2,800	C##D##E##F#
2			7,000	0,600	0,600		2,520	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 5,320

7 GBB1U152 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000	0,800	0,800		2,560	C##D##E##F#
2			4,000	1,000	1,000		4,000	C##D##E##F#
3			1,000	2,000	2,000		4,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 10,560

8 GBB1U130 u Placa d'alumini de 40x40 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carri bici			16,000		0,000	0,000	C##D##E##F#
2				16,000			16,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST 2021117
 Capítol 06 TELECOMUNICACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GDG3U008	m	Canalització de serveis de telecomunicacions, amb 1 tubs rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, dau de formigó HM-20 de resistència característica a la compressió, reblliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			380,000	2,000			760,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 760,000

2 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix, inclòs excavació, reblert i enretirada del material sobrer, amb col·locació de marc i tapa subministrats per la Companyia

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000	2,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 GDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, classe B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 2021117
 Capítol 07 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FQ10U098	u	Subministrament i col·locació de banc Neoliviano NLB 32, totalment instal·lat. Inclòs el transport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 FQ10U099 u Subministrament i col·locació de cadira Neoliviano NLB 32, totalment instal·lat. Inclòs el transport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 FQ21U011 u Subministre i col·locació de paperera tipus Morella Escofet, totalment instal·lada, inclòs el transport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	fase 1		65,000			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
2	Avda. Parlament		7,000	2,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000	2,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
4	C/ Mas Palou		1,000	2,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6	C/ Joaquim Ruyra		6,000	2,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
7	Avda. de la Pau		3,000			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
8	fase 2							
9	Avda. Parlament		6,000	2,000			12,000	C#*D#*E#*F#
10	C/ Carrasco i Formiguera		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

11	C/ Andalusia	2,000	2,000	4,000	C#*D#*E#*F#
12	Rotonda	4,000		4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST 2021117
 Capítol 08 ENJARDINAMENT I REG
 Títol 3 01 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR2G8B31	u	Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %. Inclòs el transport a l'abocador del material sobrer i cànon d'abocament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

2	FR632P31	u	Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència amb pa de terra amb malla metàl·lica, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3	PPAA2028	ut	Sistema d'aspratge format per un pal tornejat amb punta de fusta tractada a l'autoclau de secció circular de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, amb un lligam de 60 cm de llargària i 2,5 cm d'amplada tipus cinta de persiana de color ocre, inclou subministrament, transport, col·locació i muntatge en el moment de la plantació de l'arbre. Tot completament acabat.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
2			14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

4	GR3PU040	m3	Subministrament i estesa de terra per a cultiu, adobada, garbellada i desinfectada. Inclòs el transport
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			14,000	0,300			4,200	C#*D#*E#*F#
2			21,000	6,000	0,300		37,800	C#*D#*E#*F#
3			5,000	3,100	0,300		4,650	C#*D#*E#*F#
4			2,000	6,500	0,300		3,900	C#*D#*E#*F#
5			2,000	0,300			0,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,150

5	FR473705	U	SUBMINISTRAMENT HIBICUS SYRIACUS DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 FR716011 UT Subministre i sembra de barreja de plantes d'arbustiva mediterranea, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			14,000	0,000	4,000		0,000	C#*D#*E#*F#
2			21,000	6,000	4,000		504,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000	3,100	4,000		62,000	C#*D#*E#*F#
4			2,000	6,500	4,000		52,000	C#*D#*E#*F#
5			2,000	0,300	4,000		2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 620,400

7 GR62U202 u Subministrament i plantació de GREVILLEA ROBUST 16-18 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			21,000				21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

8 FR643131 u Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			21,000				21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

9 SPS010 ut Sub i col d'element aparcabicis

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 GR61U402 u Subministrament d'Acer buergerianum de perímetre de tronc 12/14 a arrel nua

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 2021117
 Capítol 08 ENJARDINAMENT I REG
 Títol 3 02 SISTEMA DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FJSZU003	U	ARMARI PER PROGRAMADOR DE POLIÈSTER DE 850X465X320 MM. AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT, JUNTES D'ESTANQUEITAT I TANCA AMB CLAU 405, COLLAT SOBRE SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FJSAU480 U PROGRAMADOR AUTÒNOM AMB ENERGIA SOLAR TIPUS 'IBIS', PER A DUES ESTACIONS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FJSTU004 m INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE POLIETILÈ DE 4 BAR I 18 MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS INTERLINIA CADA 50 CM. INTEGRATS DINS DEL TUB I AUTOCOMPENSATS, COLECTORS DE POLIETILÈ DE 40 MM DE DIÀMETRE I 6 BAR, INSTAL·LATS EN XARXA GENERAL, TOTALMENT ACABAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			380,000	2,000			760,000	C#*D#*E#*F#
2			380,000	2,000			760,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.520,000

4 SPS011 ut Sistema de telegestió del reg automàtic tipus samcla

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2021117
 Capítol 09 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
 1 I2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.850,195	0,100			385,020	C#*D#*E#*F#
2			1.669,000	0,150			250,350	C#*D#*E#*F#
3			1.186,260				1.186,260	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.821,630

2 I2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.850,195	0,100			385,020	C#*D#*E#*F#
2			1.669,000	0,150			250,350	C#*D#*E#*F#
3			1.186,260				1.186,260	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1.821,630

Obra 01 PRESSUPOST 2021117
 Capítol 10 ESTACIÓ DE RECARGA RÀPIDA PER VEHICLES ELÈCTRICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPA10085	PA	Estació de recàrrega ràpida per vehicles elèctrics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2021117
 Capítol 11 SEGURITAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPA10051	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER SEURETAT I SALUT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XPA10086 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Quadre de preus núm. 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	F9360005	m2	Base de formigó HM-20/P/20/l per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 20 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat. (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	19,56	€
P-2	F9H11251	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	64,82	€
P-3	F9H11A51	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada (SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	63,40	€
P-4	F9J12E40	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2 (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	0,63	€
P-5	F9J13J40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (ZERO EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	0,40	€
P-6	FDK262G7	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/l de 15 cm de gruix, inclòs excavació, reblert i enretirada del material sobrer, amb col·locació de marc i tapa subministrats per la Companyia (TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	337,95	€
P-7	FG22RG1K	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada, inclòs protecció de sorra (CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	5,18	€
P-8	FGD1421E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (VINT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	20,52	€
P-9	FGD2RG1K	m	Tub doble corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada, inclòs protecció de formigó (VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	8,87	€
P-10	FHM1JNR5	u	Subministre i col·locació de Columna amb braç d'alçada de 6 m de Salvi model VENUS, d'alumini extrusionat. Inclòs suport per banderola. Totalment muntada i acabada. Tot inclòs. (MIL CENT NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	1.109,99	€
P-11	FHM1MFC8	u	Subministre i col·locació de Columna de doble braç, d'alçades de 4 m de Salvi model VENUS, d'alumini extrusionat. Inclòs suport per banderola. Totalment muntada i acabada. Tot inclòs (NOU-CENTS DISSET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	917,15	€
P-12	FHM1MFC9	u	Subministre i col·locació de Columna de doble braç d'alçades de 4 i 6 m de Salvi model VENUS, d'alumini extrusionat. Inclòs suport per banderola. Totalment muntada i acabada. Tot inclòs. (MIL DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	1.222,80	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-13	FHN1TST4	u	Subministrament i instal.lació de llumenera TOWN 245 30K F4M2 VDR SP 30W, de la casa SALVI, temperatura de color entre 3000K i 4000K, bloqueig optic IP66, classe I. Totalment montada i acabada. (CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	556,99	€
P-14	FHN3JNR7	u	Subministrament i instal.lació de llumenera TOWN 245 30K F1M6V DR SP 15WP, de la casa SALVI, temperatura de color entre 3000K i 4000K, bloqueig optic IP66, classe I., Totalment montada i acabada (CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	534,84	€
P-15	FHN3STA1	u	Subministrament i instal.lació de llumenera TOWN 245 30K F4MC VDR SP 30W, de la casa SALVI, temperatura de color entre 3000K i 4000K, bloqueig optic IP66, classe I. Totalment montada i acabada. (CINC-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	520,84	€
P-16	FHN3STA2	u	Subministrament i instal.lació de llumenera TOWN 245 30K F5M1 VDR SP 15W, de la casa SALVI, temperatura de color entre 3000K i 4000K, bloqueig optic IP66, classe I. Totalment montada i acabada. (CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	523,34	€
P-17	FJSAU480	U	PROGRAMADOR AUTÒNOM AMB ENERGIA SOLAR TIPUS 'IBIS', PER A DUES ESTACIONS (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	143,84	€
P-18	FJSTU004	m	INSTAL.LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE POLIETILÈ DE 4 BAR I 18 MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS INTERLINIA CADA 50 CM. INTEGRATS DINS DEL TUB I AUTOCOMPENSATS, COLECTORS DE POLIETILÈ DE 40 MM DE DIÀMETRE I 6 BAR, INSTAL.LATS EN XARXA GENERAL, TOTALMENT ACABAT. (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	4,43	€
P-19	FJSZU003	U	ARMARI PER PROGRAMADOR DE POLIÈSTER DE 850X465X320 MM. AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT, JUNTES D'ESTANQUEITAT I TANCA AMB CLAU 405, COLLAT SOBRE SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA (DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	295,57	€
P-20	FQ10U098	u	Subministrament i col·locació de banc Neoliviano NLB 32, totalment instal·lat. Inclòs el transport (MIL CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	1.153,16	€
P-21	FQ10U099	u	Subministrament i col·locació de cadira Neoliviano NLB 32, totalment instal·lat. Inclòs el transport (SET-CENTS DISSET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	717,90	€
P-22	FQ21U011	u	Subministre i col·locació de paperera tipus Morella Escofet, totalment instal·lada, inclòs el transport (QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	428,38	€
P-23	FR2G8B31	u	Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %. Inclòs el transport a l'abocador del material sobrer i canó d'abocament (ONZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	11,82	€
P-24	FR473705	U	SUBMINISTRAMENT HIBICUS SYRIACUS DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL.LICA (CENT CINQUANTA EUROS)	150,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-25	FR632P31	u	Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència amb pa de terra amb malla metàl·lica, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 % (VINT-I-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	27,12	€
P-26	FR643131	u	Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 % (DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	213,70	€
P-27	FR716011	UT	Subministre i sembra de barreja de plantes d'arbustiva mediterrània, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 % (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	12,46	€
P-28	G2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	5,19	€
P-29	G2194JG5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	5,31	€
P-30	G2194XG5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	6,09	€
P-31	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm (QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	4,09	€
P-32	G219Q200	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió (ZERO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,44	€
P-33	G21B3002	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (TRENTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	36,14	€
P-34	G21H0002	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	63,65	€
P-35	G2211101	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny mitjà, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	5,27	€
P-36	G222U002	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans manual, incloses de càrrega sobre camió (SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	71,43	€
P-37	G222U104	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió. (CATORZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,74	€
P-38	G228U010	m3	Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	6,79	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-39	G228U015	m3	Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. (DIVUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	18,30	€
P-40	G231P050	m2	Apuntalament de rases mitjançant panels metàl·lics tipo Rollbox o equivalent, para rases, pozos y minas de amplada superior a 1,5 m en obres de sanajament (VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	22,65	€
P-41	G242P007	m3	Carga, transport interior a meyns de 5 Km, autoritzat por la direcció de obra (CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	5,59	€
P-42	G921U020	m3	Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	26,28	€
P-43	G9650006	m	Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-2 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada (VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	24,48	€
P-44	G96500A2	m	Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A2 20x10 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	18,89	€
P-45	G974U012	m	Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada (QUINZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	15,99	€
P-46	G991U010	u	Escocells de 1 x6 m de secció interior, format amb peces cortem de 1000x250x3 mm, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment acabat (CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	514,43	€
P-47	G991U011	m	Separació de peces cortem de 1000x250x3 mm, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment acabat (QUARANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	43,01	€
P-48	G991U012	u	Escocells de 1,04x1,04 m de secció interior, format amb peces cortem de 1000x250x3 mm, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment acabat (DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	241,80	€
P-49	G9E1U020	m2	Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	29,84	€
P-50	G9E1U021	m2	Paviment de rajola hidràulica amb acabat rallat de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	29,84	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-51	GBA1U210	m	Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (ZERO EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	0,60	€
P-52	GBA32001	m2	Pintat amb dues capes de senyal de stop o cedi el pas, fletxes, lletres, símbols, zebraats, franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (SETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	16,70	€
P-53	GBB1U100	u	Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	142,03	€
P-54	GBB1U110	u	Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	138,63	€
P-55	GBB1U120	u	Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	161,81	€
P-56	GBB1U130	u	Placa d'alumini de 40x40 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	69,67	€
P-57	GBB1U151	m2	Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada (DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	218,99	€
P-58	GBB1U152	m2	Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada (DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	221,80	€
P-59	GD5JU010	u	Pou d'embornal de 70x30 cm i 0,75 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil classe C-250 de 70x25 ,subministrat per Aigües de Blanes. (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	198,27	€
P-60	GDG3U008	m	Canalització de serveis de telecomunicacions, amb 1 tubs rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, dau de formigó HM-20 de resistència característica a la compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	37,62	€
P-61	GDK2U030	u	Pericó per a canalització de sanejament de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	157,37	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-62	GDKZU040	u	Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, classe B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	68,21	€
P-63	GG31450U	m	Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari (TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	3,20	€
P-64	GR3PU040	m3	Subministrament i estesa de terra per a cultiu, adobada, garbellada i desinfectada. Inclòs el transport (TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	39,86	€
P-65	GR61U402	u	Subministrament d'Acerbuergerianum de perímetre de tronc 12/14 a arrel nua (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	145,36	€
P-66	GR62U202	u	Subministrament i plantació de GREVILLEA ROBUST 16-18 cm. (DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)	250,00	€
P-67	I2R5426A	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	9,99	€
P-68	I2RA61H0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	19,58	€
P-69	P9F3-4WPD	m2	Paviment de peces de formigó de forma rectangular 40 x 20 + 20x20 cm i 5 cm de gruix, col·locats amb morter de ciment 1:4 model Opac basalt de Breinco o similar. (QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	46,57	€
P-70	P9F3-4WPG	m2	Paviment de peces de formigó de forma rectangular 40 x 40 cm i 5 cm de gruix, col·locats amb morter de ciment 1:4 model mediterrani de Breinco o similar. (QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	40,57	€
P-71	SPS010	ut	Sub i col d'element aparcabicis (CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	182,72	€
P-72	SPS011	ut	Sistema de telegestió del reg automàtic tipus samcla (VINT-I-SIS MIL VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	26.084,37	€
P-73	XPA10001	ut	OBRIR 1 TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE 1 PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA 1/0 TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SACO CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO 1 DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT 1 SENYALITZACIO DE LES OBRES AMB TANQUES 1 SENYALS. (TRES-CENTS DINOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	319,17	€
P-74	XPA10002	ut	OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE 1 PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA 1/0 TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SACO CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO 1 DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT 1 SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES 1 SENYALS. (TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	378,63	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-75	XPA10003	ut	OBRIR CATA DE 0,4x0,4x0,4 MT EN VORERA DE PANOT, AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL I RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, PERA LA CONNEXIÓ D'ESCOMESA PROVISIONAL. INCLOU EL BALISSAMENT 1 SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES 1 SENYALS, SI S'ESCAU. (ONZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	11,02	€
P-76	XPA10006	ut	DESPLACAMENT, MUNTATGE A L'INICI DE L'OBRA, DESMUNTATGE AL FINAL DE L'OBRA, I TRASLLAT DINS L'OBRA 1 DURANT LA DURADA DE LA MATEIXA LES VEGADES QUE SIGUIN NECESSÀRIES, D'EQUIP D'ESGOTAMENT FREÀTIC. (DOS MIL SIS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	2.626,02	€
P-77	XPA10007	m3	ESGOTAMENT D'EXCAVACIÓ A CEL OBERT, RASES I POUS, AMB ELECTROBOMBA SUBMERGBLE PERA UN CABAL MÀXIM DE 300 m3/h 1 ALCARIA MANOMETRICA TOTAL FINS A 15m (ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	0,80	€
P-78	XPA10008	ut	CONNEXIO DE LA SORTIDA PRIVADA DE L'ESCOMESA AMB TUB DE FORMIGO A LA PART PUBLICA AMB TUBO ACCESSORI DE PVC. (VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	29,73	€
P-79	XPA10009	Dia	EQUIP D'OBTURACIO DE CANONADES DE SANEJAMENT I EQUIP DE BOMBEIG FORMAT PER CAMIO GRUA, ALTERNADOR, BOMBA SUBMERGIBLE 1 PERSONAL PERAL TRASVASSAMENT DE LES AIGUES ENTRE POUS, DURANT 24 HORES ININTERROMPUDES. (DOS MIL NOU-CENTS SETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	2.916,76	€
P-80	XPA10010	H	EQUIP D'OBTURACIO DE CANONADES DE SANEJAMENT IEQUIP DE BOMBEIG FORMAT PER CAMIO GRUA, ALTERNADOR, BOMBA SUBMERGIBLE I PERSONAL PERAL TRASVASSAMENT DE LES AIGUES ENTRE POUS. (VUITANTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	86,06	€
P-81	XPA10011	H	NETEJA DE LES XARXES DE SANEJAMENT AMB CAMIO CUBA D'AL TA PRESSIO. (VUITANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	87,17	€
P-82	XPA10012	Ut	CONNEXIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT, AMB TRENCAMENT I REPOSICIÓ DE LA PARET DEL MATEIX (NORANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	91,04	€
P-83	XPA10013	Ut	CONSTRUCCIO D'EMBORNAL DE 1x0,5x0,8 MTS DE LLUM AMB PARET DE BLOC GRIS DE FORMIGO DE 20X20X40, REBLERT DE FORMIGO HA30 1 ARMAT, SOBRE SOLERA DE FORMIGO HA30 DE 15 CM DE GRUIX. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL EN PAVIMENT DE FORMIGO O AGLOMERA T. NO INCLOU MARC 1 REIXA. MARC 1 REIXA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL ONTRACTISTA. (QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	406,90	€
P-84	XPA10014	Ut	COL.LOCACIO DE MARC 1 REIXA PER EMBORNAL DE FOSA DUCTIL CLASSE D400 MARCAT "AENOR" DE 40x91 CM DE LLUM, MODEL "BARCINO", FORMAT PER MODULS RECTANGULARS ENCAIXABLES ENTRE ELLS DE MIDA EXTERIOR 1030X528 MM. CONTENEN 2 REIXES BLOCANTS AMB SEIENT EN FORMA DE "V" DE 500X500 MM. TOT EL	80,87	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>CONJUNT PINTAT AMB PINTURA HIDROSULOBLE NO TOXICA, NO INFLAMABLE 1 NO CONTAMINANT SEGONS NORMA BS3416. SUPERFICIE D'ABSORCIO 20,12 Cm2. ANCLAT AMB POTES DE PERFIL D'ACER 1 BARRA ROSCADA, AMB FORMIGO D300. MARC 1 REIXA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA.</p> <p>(VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)</p>	
P-85	XPA10015	Ut	<p>CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, 1 3 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT 1 LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1 ,5x1 ,5x0,2 MTS. TAPA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL-LOCACIÓ DE LA TAPA.</p> <p>(SET-CENTS QUINZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)</p>	715,89 €
P-86	XPA10016	Ut	<p>CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, 1 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1 ,5x1 ,5x0,2 MTS. TAPA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL-LOCACIÓ DE LA TAPA.</p> <p>(TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)</p>	318,13 €
P-87	XPA10017	Ut	<p>COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PERA REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, BASTIMENT 1 TAPA SUBMINISTRAT PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL NOSTRE MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA.</p> <p>(TRENTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)</p>	37,17 €
P-88	XPA10018	Ut	<p>CONSTRUCCIO DE CAMARA D'ALLOT JAMENT D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE, DE MIDES INTERIORS 4 MTS DE LLARGADA, 3 MTS D'AMPLADA 1 2 MTS DE FONDARIA, AMB SOLERA 1 SOSTRE DE 30 CM DE GRUIX DE FORMIGO ARMAT, PARET DE BLOC GRIS DE 20X20X40 CM REBLERT DE FORMIGO ARMAT HORIZONTA I VERTICALMENT; TAPA DE FOSA DUCTIL D400 RECTANGULAR DE 650X1 036 MM DE LLUM PERA LA MANIPULACIO DES DE L'EXTERIOR DE LA INSTAL·LACIO, TAPA DE FOSA DUCTIL D-400 0 600 MM PER ACCES DEL PERSONAL 1 GRAONS DE POLIPROPILE. TAPES SUBMINISTRADES PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL-LOCACIÓ DE LES TAPES. INCLOU LA IMPERMEABILITZACIÓ DE TOTES LES CARES AMB POLIUREA PURA.</p> <p>(SIS MIL VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)</p>	6.879,92 €
P-89	XPA10019	Ut	<p>CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, 1 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT 1 LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.TAPA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL-LOCACIÓ DE LA TAPA.</p> <p>(TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)</p>	318,13 €
P-90	XPA10020	Ut	<p>CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, 1 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÀXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS, 1 AMB TAPA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 CETIFICADA "AENOR", INSCRIPCIO "AIGUA POTABLE". TAPA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL-LOCACIÓ DE LA TAPA.</p> <p>(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)</p>	181,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-91	XPA10021	Ut	COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM, AMB MORTER, SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. (TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	35,92	€
P-92	XPA10022	m	COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL 1 DIAMETRE. (ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	0,27	€
P-93	XPA10023	m	DESMUNTATGE 1 RETIRADA DE CANONADA DE FIBROCIMENT DN 250MM (290 MM EXTERIOR. 37,5 KG./ML) PER EMPRESA AUTORITZADA. INCLOU L'ELABORACIO DEL PLA, EPI'S NECESSARIS DEL PERSONAL, UNITAT MOBIL DE DESCONTAMINACIO A PEU D'OBRA, TALL I RETIRADA DE LA CANONADA, ENVASAT EN BIG-BAG ADEQUAT, CARREGA I RETIRADA AL FINAL DE CADA JORNADA DE TREBALL DE TOT EL MATERIAL DESMUNTAT, TRANSPORT ABOCADOR AUTORITZAT, CANON DE L'ABOCADOR I DOCUMENTACIO RELATIVA ALS RESIDUS RETIRATS. TOTS ELS CONCEPTES INCLOSOS. (VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	25,79	€
P-94	XPA10024	PA	PARTIDA AL CADA A JUSTIFICAR PERA L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. (CINC MIL EUROS)	5.000,00	€
P-95	XPA10025	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PERA LA INSTAL·LACIO DELS SERVEIS (CINC MIL EUROS)	5.000,00	€
P-96	XPA10026	PA	PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR (SEIXANTA MIL EUROS)	60.000,00	€
P-97	XPA10027	m	SUBMINISTRAMENT 1 MUNTATGE TUB PEAD 355 MM. 10 ATM., TIPUS PE100, SOLDAT A TESTA, EN BARRES, EN ZONES URBANES, SENSE AFECTACIÓ DE SERVEIS, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA 1 COL·LOCAT AL FONS DE RASA. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT DE MALLA DE SENYALITZACIO. INCLOU ELS ELEMENTS ACCESSORIS I UNA PROVA DE PRESIÓ. (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	146,53	€
P-98	XPA10030	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS A LA XARXA ELÈCTRICA (TRENTA MIL EUROS)	30.000,00	€
P-99	XPA10031	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS A LA XARXA DE TELEFÒNICA (VINT-I-CINC MIL EUROS)	25.000,00	€
P-100	XPA10032	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS A LA XARXA DE GAS (DIVUIT MIL EUROS)	18.000,00	€
P-101	XPA10051	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER SEGURETAT I SALUT (VINT-I-SIS MIL EUROS)	26.000,00	€
P-102	XPA10070	UT	CONNEXIÓ DE TUBERIA DE IMPULSIÓ DE POLIETILÈ DIAM. 355 MM. A XARXA EXISTENT INCLÓS OBRA CIVIL I MECÀNICA TOTALMENT ACABAT. (MIL CINC-CENTS EUROS)	1.500,00	€


QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-103	XPA10081	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS A LA XARXA VODAFON ONO (CATORZE MIL TRES-CENTS CATORZE EUROS)	14.314,00 €
P-104	XPA10082	Ut	REABILITACIÓ DE POU DE SANAJAMENT. (CINC-CENTS DOS EUROS)	502,00 €
P-105	XPA10085	PA	Estació de recàrrega ràpida per vehicles elèctrics (TRENTA-TRES MIL CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	33.559,40 €
P-106	XPA10086	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER SENYALITZACIÓ PROVISIONAL (DEU MIL EUROS)	10.000,00 €

Figueres, febrer del 2022

Martí Corominas Blanch
Enginyer de Camins, Canals i Ports



Quadre de preus núm. 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	F9360005	m2	Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 20 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat.	19,56	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,21500	€
	B0A31000	kg	Clau acer	0,01438	€
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,21179	€
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,08560	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	10,95000	€
			Altres conceptes	8,08323	€
P-2	F9H11251	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada	64,82	€
	B9H11251	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	48,25000	€
			Altres conceptes	16,57000	€
P-3	F9H11A51	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada	63,40	€
	B9H11A51	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat granític	47,30000	€
			Altres conceptes	16,10000	€
P-4	F9J12E40	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2	0,63	€
	B0552460	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%	0,39000	€
			Altres conceptes	0,24000	€
P-5	F9J13J40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2	0,40	€
	B0552100	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)	0,37000	€
			Altres conceptes	0,03000	€
P-6	FDK262G7	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix, inclòs excavació, reblert i enretirada del material sobrer, amb col·locació de marc i tapa subministrats per la Companyia	337,95	€
	BDK214F5	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis	45,22000	€
	B064500B	m3	Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,73283	€
			Altres conceptes	286,99717	€
P-7	FG22RG1K	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada, inclòs protecció de sorra	5,18	€
	BG22RG10	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	2,09100	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0312400	T	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm	2,60640	€
			Altres conceptes	0,48260	€
P-8	FGD1421E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	20,52	€
	BGYD1000	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	3,38000	€
	BGD14210	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, estàndard	6,25000	€
			Altres conceptes	10,89000	€
P-9	FGD2RG1K	m	Tub doble corbale corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada, inclòs protecció de formigó	8,87	€
			Sense descomposició	8,87000	€
P-10	FHM1JNR5	u	Subministre i col.locació de Columna amb braç d'alçada de 6 m de Salvi model VENUS, d'alumini extrusionat. Inclòs suport per banderola. Totalment muntada i acabada. Tot inclòs.	1.109,99	€
	BHWM1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	37,88000	€
	BHM1JNR5	u	Subministre i col.locació de Columna amb braç d'alçada de 6 m de Salvi model VENUS, d'alumini extrusionat.	1.000,24000	€
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	58,44000	€
			Altres conceptes	13,43000	€
P-11	FHM1MFC8	u	Subministre i col.locació de Columna de doble braç, d'alçades de 4 m de Salvi model VENUS, d'alumini extrusionat. inclòs suport per banderola. Totalment muntada i acabada. Tot inclòs	917,15	€
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	58,44000	€
	BHWM1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	37,88000	€
	BHM1MFC8	u	Subministre i col.locació de Columna de braç doble, d'alçades de 4 m de Salvi model VENUS, d'alumini extrusionat.	799,89000	€
			Altres conceptes	20,94000	€
P-12	FHM1MFC9	u	Subministre i col.locació de Columna de doble braç d'alçades de 4 i 6 m de Salvi model VENUS, d'alumini extrusionat. Inclòs suport per banderola. Totalment muntada i acabada. Tot inclòs.	1.222,80	€
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	58,44000	€
	BHM1MFC9	u	Subministre i col.locació de Columna de doble braç d'alçades de 4 i 6 m de Salvi model VENUS, d'alumini extrusionat.	1.003,06000	€
	BHWM1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	37,88000	€
			Altres conceptes	123,42000	€
P-13	FHN1TST4	u	Subministrament i instal.lació de llumenera TOWN 245 30K F4M2 VDR SP 30W, de la casa SALVI, temperatura de color entre 3000K i 4000K, bloqueig optic IP66, classe I. Totalment muntada i acabada.	556,99	€
	BHN8TST4	u	llumenera TOWN 245 30K F4M2 VDR SP 30W	507,25000	€
			Altres conceptes	49,74000	€
P-14	FHN3JNR7	u	Subministrament i instal.lació de llumenera TOWN 245 30K F1M6V DR SP 15WP, de la casa SALVI, temperatura de color entre 3000K i 4000K, bloqueig optic IP66, classe I., Totalment muntada i acabada	534,84	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BHN8JNR7	u	Subministrament i instal.lació de llumenera TOWN 245 30K F1M6V DR SP 15WP, de la casa SALVI, temperatura de color entre 3000K i 4000K, bloqueig optic IP66, classe I	502,00000	€
			Altres conceptes	32,84000	€
P-15	FHN3STA1	u	Subministrament i instal.lació de llumenera TOWN 245 30K F4MC VDR SP 30W, de la casa SALVI, temperatura de color entre 3000K i 4000K, bloqueig optic IP66, classe I. Totalment montada i acabada.	520,84	€
	BHN8STA1	u	llumenera TOWN 245 30K F4MC VDR SP 30W de SALVI	488,00000	€
			Altres conceptes	32,84000	€
P-16	FHN3STA2	u	Subministrament i instal.lació de llumenera TOWN 245 30K F5M1 VDR SP 15W, de la casa SALVI, temperatura de color entre 3000K i 4000K, bloqueig optic IP66, classe I. Totalment montada i acabada.	523,34	€
	BHN8STA2	u	llumenera TOWN 245 30K F5M1 VDR SP 15W, de la casa SALVI	490,50000	€
			Altres conceptes	32,84000	€
P-17	FJSAU480	U	PROGRAMADOR AUTÒNOM AMB ENERGIA SOLAR TIPUS 'IBIS', PER A DUES ESTACIONS	143,84	€
			Sense descomposició	143,84000	€
P-18	FJSTU004	m	INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE POLIETILÈ DE 4 BAR I 18 MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS INTERLINIA CADA 50 CM. INTEGRATS DINS DEL TUB I AUTOCOMPENSATS, COLECTORS DE POLIETILÈ DE 40 MM DE DIÀMETRE I 6 BAR, INSTAL·LATS EN XARXA GENERAL, TOTALMENT ACABAT.	4,43	€
			Sense descomposició	4,43000	€
P-19	FJSZU003	U	ARMARI PER PROGRAMADOR DE POLIÈSTER DE 850X465X320 MM. AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT, JUNTES D'ESTANQUEITAT I TANCA AMB CLAU 405, COLLAT SOBRE SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA	295,57	€
			Sense descomposició	295,57000	€
P-20	FQ10U098	u	Subministrament i col·locació de banc Neoliviano NLB 32, totalment instal·lat. Inclòs el transport	1.153,16	€
	BQ10U098	u	Banc Neoliviano NLB 32	706,60000	€
			Altres conceptes	446,56000	€
P-21	FQ10U099	u	Subministrament i col·locació de cadira Neoliviano NLB 32, totalment instal·lat. Inclòs el transport	717,90	€
	BQ10U098	u	Banc Neoliviano NLB 32	494,62000	€
			Altres conceptes	223,28000	€
P-22	FQ21U011	u	Subministre i col·locació de paperera tipus Morella Escofet, totalment instal·lada, inclòs el transport	428,38	€
	BQ21U011	u	Paperera Salou V amb cadeneta	86,98000	€
			Altres conceptes	341,40000	€
P-23	FR2G8B31	u	Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %. Inclòs el transport a l'abocador del material sobrer i cànon d'abocament	11,82	€
			Altres conceptes	11,82000	€
P-24	FR473705	U	SUBMINISTRAMENT HIBICUS SYRIACUS DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA	150,00	€
	BR473705	U	HIBICUS SYRIACUS DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA	150,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,00000 €
P-25	FR632P31	u	Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència amb pa de terra amb malla metàl·lica, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %	27,12 €
			Altres conceptes	27,12000 €
P-26	FR643131	u	Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %	213,70 €
			Altres conceptes	213,70000 €
P-27	FR716011	UT	Subministre i sembra de barreja de plantes d'arbustiva mediterrània, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %	12,46 €
			Altres conceptes	12,46000 €
P-28	G2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	5,19 €
			Altres conceptes	5,19000 €
P-29	G2194JG5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	5,31 €
			Altres conceptes	5,31000 €
P-30	G2194XG5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	6,09 €
			Altres conceptes	6,09000 €
P-31	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	4,09 €
			Altres conceptes	4,09000 €
P-32	G219Q200	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mesclures bituminoses i càrrega sobre camió	0,44 €
			Altres conceptes	0,44000 €
P-33	G21B3002	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	36,14 €
			Altres conceptes	36,14000 €
P-34	G21H0002	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, inclòs desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	63,65 €
			Altres conceptes	63,65000 €
P-35	G2211101	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny mitjà, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	5,27 €
			Altres conceptes	5,27000 €
P-36	G222U002	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans manual, incloses de càrrega sobre camió	71,43 €
			Altres conceptes	71,43000 €
P-37	G222U104	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió.	14,74 €
			Altres conceptes	14,74000 €
P-38	G228U010	m3	Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric	6,79 €
	B03DU005	m3	Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra	2,89200 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0111000	m3	Aigua	0,04000	€
			Altres conceptes	3,85800	€
P-39	G228U015	m3	Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.	18,30	€
	B03DU001	m3	Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra	14,40000	€
	B0111000	m3	Aigua	0,04000	€
			Altres conceptes	3,86000	€
P-40	G231P050	m2	Apuntament de rases mitjançant panels metàl·lics tipus Rollbox o equivalent, para rases, pozos y minas de amplada superior a 1,5 m en obres de sanajament	22,65	€
	B0D8U110	m2	Panel metálico para apuntalamiento tipo Rollbox o equivalente	11,54000	€
			Altres conceptes	11,11000	€
P-41	G242P007	m3	Carga, transport interior a meyns de 5 Km, autoritzat per la direcció de obra	5,59	€
			Altres conceptes	5,59000	€
P-42	G921U020	m3	Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric	26,28	€
	B037200U	m3	Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra	22,47600	€
	B0111000	m3	Aigua	0,04000	€
			Altres conceptes	3,76400	€
P-43	G9650006	m	Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-2 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada	24,48	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,86000	€
	B9651U06	m	Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus T-2 sèrie 1a	3,95850	€
	B0DZU005	u	Materials auxiliars per a encofrar	0,10900	€
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,03600	€
	B0718U00	m3	Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants	1,45194	€
	B060U110	m3	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	4,22832	€
			Altres conceptes	13,83624	€
P-44	G96500A2	m	Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A2 20x10 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada	18,89	€
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,03600	€
	B0DZU005	u	Materials auxiliars per a encofrar	0,10900	€
	B071U005	m3	Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2	1,18524	€
	B060U310	m3	Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	4,08606	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,86000	€
	B9651UA2	m	Vorada de vianants A2 20x10 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340	3,84300	€
			Altres conceptes	8,77070	€
P-45	G974U012	m	Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada	15,99	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,43000	€
	B0DZU005	u	Materials auxiliars per a encofrar	0,05450	€
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,01800	€
	B0718U00	m3	Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants	0,34570	€
	B060U110	m3	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	3,67680	€
	B974U012	m	Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix	2,67750	€
	B051U012	t	Ciment pòrtland CEM I/32,5	0,06883	€
			Altres conceptes	8,71867	€
P-46	G991U010	u	Escocells de 1 x6 m de secció interior, format amb peces cortem de 1000x250x3 mm, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment acabat	514,43	€
	B060U110	m3	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	98,04800	€
	B991U002	m	Peça cortem de 1000x250x3 mm	252,48000	€
	B0DZU005	u	Materials auxiliars per a encofrar	0,52320	€
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,17280	€
	B071U005	m3	Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2	5,67222	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	4,12800	€
			Altres conceptes	153,40578	€
P-47	G991U011	m	Separació de peces cortem de 1000x250x3 mm, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment acabat	43,01	€
	B060U110	m3	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	12,25600	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	4,12800	€
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,17280	€
	B0DZU005	u	Materials auxiliars per a encofrar	0,52320	€
	B991U002	m	Peça cortem de 1000x250x3 mm	16,56900	€
			Altres conceptes	9,36100	€
P-48	G991U012	u	Escocells de 1,04x1,04 m de secció interior, format amb peces cortem de 1000x250x3 mm, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment acabat	241,80	€
	B0DZU005	u	Materials auxiliars per a encofrar	0,52320	€
	B060U110	m3	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	12,25600	€
	B071U005	m3	Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2	5,67222	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	4,12800	€
	B991U002	m	Peça cortem de 1000x250x3 mm	65,64480	€
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,17280	€
			Altres conceptes	153,40298	€
P-49	G9E1U020	m2	Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients	29,84	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B9E1U002	m2	Rajola hidràulica de tacos de morter de ciment gris de 20x20x4 cm	6,25800	€
	B071U005	m3	Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2	2,53980	€
	B060U110	m3	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	6,12800	€
	B051U012	t	Ciment pòrtland CEM I/32,5	0,13766	€
			Altres conceptes	14,77654	€
P-50	G9E1U021	m2	Paviment de rajola hidràulica amb acabat rallat de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients	29,84	€
	B051U012	t	Ciment pòrtland CEM I/32,5	0,13766	€
	B9E1U002	m2	Rajola hidràulica de tacos de morter de ciment gris de 20x20x4 cm	6,25800	€
	B071U005	m3	Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2	2,53980	€
	B060U110	m3	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	6,12800	€
			Altres conceptes	14,77654	€
P-51	GBA1U210	m	Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.	0,60	€
	B8ZBU100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,22120	€
	B8ZBUU01	kg	Microesferes de vidre	0,03840	€
			Altres conceptes	0,34040	€
P-52	GBA32001	m2	Pintat amb dues capes de senyal de stop o cedi el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge	16,70	€
	B8ZBU100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,21200	€
	B8ZBUU01	kg	Microesferes de vidre	0,38400	€
			Altres conceptes	14,10400	€
P-53	GBB1U100	u	Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada	142,03	€
	BBMZU105	m	Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit	20,03200	€
	BBM1U100	u	Placa triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport	35,05000	€
	B060U110	m3	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	7,42714	€
			Altres conceptes	79,52086	€
P-54	GBB1U110	u	Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada	138,63	€
	BBMZU105	m	Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit	20,03200	€
	BBM1U110	u	Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport	43,64000	€
	B060U110	m3	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	7,36586	€
			Altres conceptes	67,59214	€
P-55	GBB1U120	u	Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada	161,81	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B060U110	m3	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	7,28006 €
	BBM1U120	u	Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport	54,62000 €
	BBMZU105	m	Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit	20,03200 €
			Altres conceptes	79,87794 €
P-56	GBB1U130	u	Placa d'alumini de 40x40 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada	69,67 €
	BBM1U130	u	Placa d'alumini de 40x40 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport	31,18000 €
			Altres conceptes	38,49000 €
P-57	GBB1U151	m2	Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada	218,99 €
	B060U110	m3	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	7,16976 €
	BBM1U151	m2	Placa d'acer alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport	117,77000 €
	BBMZU105	m	Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit	20,03200 €
			Altres conceptes	74,01824 €
P-58	GBB1U152	m2	Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada	221,80 €
	B060U110	m3	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	8,45051 €
	BBM1U152	m2	Placa d'alumini de 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport	85,33000 €
	BBMZU106	m	Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit	46,55000 €
			Altres conceptes	81,46949 €
P-59	GD5JU010	u	Pou d'embornal de 70x30 cm i 0,75 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil classe C-250 de 70x25 ,subministrat per Aigües de Blanes.	198,27 €
	B0A3UC10	kg	Clau acer	0,44800 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,89200 €
	B071U005	m3	Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2	1,69320 €
	B060U310	m3	Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	65,00550 €
	B0D7UC02	m2	Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos	2,72800 €
			Altres conceptes	126,50330 €
P-60	GDG3U008	m	Canalització de serveis de telecomunicacions, amb 1 tubs rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, inclouent excavació, dau de formigó HM-20 de resistència característica a la compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	37,62 €
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	4,87100 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG21U112	m	Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N, inclòs p.p. de peces especials i accessoris	1,92000	€
			Altres conceptes	30,82900	€
P-61	GDK2U030	u	Pericó per a canalització de sanejament de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	157,37	€
	B0DZU005	u	Materials auxiliars per a encofrar	2,18000	€
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,64800	€
	B0D8U001	m2	Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos	4,34250	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	2,15000	€
	B060U320	m3	Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	39,25960	€
			Altres conceptes	108,78990	€
P-62	GDKZU040	u	Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, classe B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat	68,21	€
	B071U005	m3	Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2	1,26990	€
	BDKZU040	u	Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, classe B-125, segons UNE-EN 124	46,12000	€
			Altres conceptes	20,82010	€
P-63	GG31450U	m	Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari	3,20	€
	BG31450U	m	Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari	1,83000	€
			Altres conceptes	1,37000	€
P-64	GR3PU040	m3	Subministrament i estesa de terra per a cultiu, adobada, garbellada i desinfectada. Inclòs el transport	39,86	€
	BR3PU002	m3	Terra vegetal adobada, desinfectada i garbellada, inclòs transport a l'obra	19,49000	€
			Altres conceptes	20,37000	€
P-65	GR61U402	u	Subministrament d'Acer buergerianum de perímetre de tronc 12/14 a arrel nua	145,36	€
	BR345001	m3	Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i extracte húmnic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona d'aplec	0,11324	€
	BR34J001	l	Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica	0,13860	€
	BR3B6U00	kg	Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar	0,11310	€
	BR471202	u	Subministrament de Acer buergerianum, de perímetre de tronc12/14 a arrel nua	145,00000	€
			Altres conceptes	-0,00494	€
P-66	GR62U202	u	Subministrament i plantació de GREVILLEA ROBUST 16-18 cm.	250,00	€
	BR432002	u	Subministrament de GREVILLEA ROBUST 16-18	250,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-67	I2R5426A	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	9,99	€
			Altres conceptes	9,99000	€
P-68	I2RA61H0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	19,58	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B2RA61H0	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m ³ , procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	19,57500	€
			Altres conceptes	0,00500	€
P-69	P9F3-4WPD	m2	Paviment de peces de formigó de forma rectangular 40 x 20 + 20x20 cm i 5 cm de gruix, col·locats amb morter de ciment 1:4 model Opac basalt de Breinco o similar.	46,57	€
	B9F2-1GDY	m2	Llosa de formigó per a paviments de 40x20 cm i 5 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura pètria, tipus opac basalt de Breinco	35,00000	€
			Altres conceptes	11,57000	€
P-70	P9F3-4WPG	m2	Paviment de peces de formigó de forma rectangular 40 x 40 cm i 5 cm de gruix, col·locats amb morter de ciment 1:4 model mediterrani de Breinco o similar.	40,57	€
	B9F2-1GDW	m2	Llosa de formigó per a paviments de 40x20 cm i 5 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura pètria, tipus mediterrani de Breinco	29,00000	€
			Altres conceptes	11,57000	€
P-71	SPS010	ut	Sub i col d'element aparcabicis	182,72	€
			Sense descomposició	182,72000	€
P-72	SPS011	ut	Sistema de telegestió del reg automàtic tipus samcla	26.084,37	€
			Sense descomposició	26.084,37000	€
P-73	XPA10001	ut	OBRIR 1 TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE 1 PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA 1/0 TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SACO CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO 1 DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT 1 SENYALITZACIO DE LES OBRES AMB TANQUES 1 SENYALS.	319,17	€
			Sense descomposició	319,17000	€
P-74	XPA10002	ut	OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE 1 PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA 1/0 TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SACO CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO 1 DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT 1 SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES 1 SENYALS.	378,63	€
			Sense descomposició	378,63000	€
P-75	XPA10003	ut	OBRIR CATA DE 0,4x0,4x0,4 MT EN VORERA DE PANOT, AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL I RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, PERA LA CONNEXIÓ D'ESCOMESA PROVISIONAL. INCLOU EL BALISSAMENT 1 SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES 1 SENYALS, SI S'ESCAU.	11,02	€
			Sense descomposició	11,02000	€
P-76	XPA10006	ut	DESPLACAMENT, MUNTATGE A L'INICI DE L'OBRA, DESMUNTATGE AL FINAL DE L'OBRA, I TRASLLAT DINS L'OBRA 1 DURANT LA DURADA DE LA MATEIXA LES VEGADES QUE SIGUIN NECESSÀRIES, D'EQUIP D'ESGOTAMENT FREÀTIC.	2.626,02	€
			Sense descomposició	2.626,02000	€
P-77	XPA10007	m3	ESGOTAMENT D'EXCAVACIÓ A CEL OBERT, RASES I POUS, AMB ELECTROBOMBA SUBMERGBLE PERA UN CABAL MÀXIM DE 300 m ³ /h 1 ALCARIA MANOMETRICA TOTAL FINS A 15m	0,80	€
			Sense descomposició	0,80000	€
P-78	XPA10008	ut	CONNEXIO DE LA SORTIDA PRIVADA DE L'ESCOMESA AMB TUB DE FORMIGO A LA PART PUBLICA AMB TUBO ACCESSORI DE PVC.	29,73	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	29,73000 €
P-79	XPA10009	Dia	EQUIP D'OBTURACIO DE CANONADES DE SANEJAMENT I EQUIP DE BOMBEIG FORMAT PER CAMIO GRUA, ALTERNADOR, BOMBA SUBMERGIBLE 1 PERSONAL PERAL TRASVASSAMENT DE LES AIGUES ENTRE POUS, DURANT 24 HORES ININTERROMPUDES.	2.916,76 €
			Sense descomposició	2.916,76000 €
P-80	XPA10010	H	EQUIP D'OBTURACIO DE CANONADES DE SANEJAMENT IEQUIP DE BOMBEIG FORMAT PER CAMIO GRUA, ALTERNADOR, BOMBA SUBMERGIBLE I PERSONAL PERAL TRASVASSAMENT DE LES AIGUES ENTRE POUS.	86,06 €
			Sense descomposició	86,06000 €
P-81	XPA10011	H	NETEJA DE LES XARXES DE SANEJAMENT AMB CAMIO CUBA D'AL TA PRESSIO.	87,17 €
			Sense descomposició	87,17000 €
P-82	XPA10012	Ut	CONNEXIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT, AMB TRENCAMENT I REPOSICIÓ DE LA PARET DEL MATE IX	91,04 €
			Sense descomposició	91,04000 €
P-83	XPA10013	Ut	CONSTRUCCIO D'EMBORNAL DE 1x0,5x0,8 MTS DE LLUM AMB PARET DE BLOC GRIS DE FORMIGO DE 20X20X40, REBLERT DE FORMIGO HA30 1 ARMAT, SOBRE SOLERA DE FORMIGO HA30 DE 15 CM DE GRUIX. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL EN PAVIMENT DE FORMIGO O AGLOMERA T. NO INCLOU MARC 1 REIXA. MARC 1 REIXA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL ONTRACTISTA.	406,90 €
			Sense descomposició	406,90000 €
P-84	XPA10014	Ut	COL.LOCACIO DE MARC 1 REIXA PER EMBORNAL DE FOSA DUCTIL CLASSE D400 MARCAT "AENOR" DE 40x91 CM DE LLUM, MODEL "BARCINO", FORMAT PER MODULS RECTANGULARS ENCAIXABLES ENTRE ELLS DE MIDA EXTERIOR 1030X528 MM. CONTENEN 2 REIXES BLOCANTS AMB SEIENT EN FORMA DE "V" DE 500X500 MM. TOT EL CONJUNT PINTAT AMB PINTURA HIDROSULOBLE NO TOXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT SEGONS NORMA BS3416. SUPERFICIE D'ABSORCIO 20,12 Cm2. ANCLAT AMB POTES DE PERFIL D'ACER 1 BARRA ROSCADA, AMB FORMIGO D300. MARC 1 REIXA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA.	80,87 €
			Sense descomposició	80,87000 €
P-85	XPA10015	Ut	CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, 1,3 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1 ,5x1 ,5x0,2 MTS. TAPA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE LA TAPA.	715,89 €
			Sense descomposició	715,89000 €
P-86	XPA10016	Ut	CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1 ,5x1 ,5x0,2 MTS. TAPA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE LA TAPA.	318,13 €
			Sense descomposició	318,13000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-87	XPA10017	Ut	COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PERA REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, BASTIMENT I TAPA SUBMINISTRAT PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL NOSTRE MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA.	37,17 €
			Sense descomposició	37,17000 €
P-88	XPA10018	Ut	CONSTRUCCIO DE CAMARA D'ALLOT JAMENT D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE, DE MIDES INTERIORS 4 MTS DE LLARGADA, 3 MTS D'AMPLADA I 2 MTS DE FONDARIA, AMB SOLERA I SOSTRE DE 30 CM DE GRUIX DE FORMIGO ARMAT, PARET DE BLOC GRIS DE 20X20X40 CM REBLERT DE FORMIGO ARMAT HORIZONTAL I VERTICALMENT; TAPA DE FOSA DUCTIL D400 RECTANGULAR DE 650X1 036 MM DE LLUM PERA LA MANIPULACIO DES DE L'EXTERIOR DE LA INSTAL.LACIO, TAPA DE FOSA DUCTIL D-400 0 600 MM PER ACCES DEL PERSONAL I GRAONS DE POLIPROPILE. TAPES SUBMINISTRATES PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL-LOCACIÓ DE LES TAPES. INCLOU LA IMPERMEABILITZACIÓ DE TOTES LES CARES AMB POLIUREA PURA.	6.879,92 €
			Sense descomposició	6.879,92000 €
P-89	XPA10019	Ut	CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, 1,1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.TAPA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL-LOCACIÓ DE LA TAPA.	318,13 €
			Sense descomposició	318,13000 €
P-90	XPA10020	Ut	CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, 1 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÁXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS, 1 AMB TAPA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 CETIFICADA "AENOR", INSCRIPCIÓ "AIGUA POTABLE". TAPA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL-LOCACIÓ DE LA TAPA.	181,80 €
			Sense descomposició	181,80000 €
P-91	XPA10021	Ut	COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM, AMB MORTER, SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA.	35,92 €
			Sense descomposició	35,92000 €
P-92	XPA10022	m	COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL I DIAMETRE.	0,27 €
			Sense descomposició	0,27000 €
P-93	XPA10023	m	DESMUNTATGE I RETIRADA DE CANONADA DE FIBROCIMENT DN 250MM (290 MM EXTERIOR. 37,5 KG./ML) PER EMPRESA AUTORITZADA. INCLOU L'ELABORACIO DEL PLA, EPI'S NECESSARIS DEL PERSONAL, UNITAT MOBIL DE DESCONTAMINACIO A PEU D'OBRA, TALL I RETIRADA DE LA CANONADA, ENVASAT EN BIG-BAG ADEQUAT, CARREGA I RETIRADA AL FINAL DE CADA JORNADA DE TREBALL DE TOT EL MATERIAL DESMUNTAT, TRANSPORT AABOCADOR AUTORITZAT, CANON DE L'ABOCADOR I DOCUMENTACIO RELATIVA ALS RESIDUS RETIRATS. TOTS ELS CONCEPTES INCLOSOS.	25,79 €
			Sense descomposició	25,79000 €
P-94	XPA10024	PA	PARTIDA AL CADA A JUSTIFICAR PERA L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.	5.000,00 €
			Sense descomposició	5.000,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-95	XPA10025	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PERA LA INSTAL·LACIÓ DELS SERVEIS	5.000,00 €
			Sense descomposició	5.000,00000 €
P-96	XPA10026	PA	PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR	60.000,00 €
			Sense descomposició	60.000,00000 €
P-97	XPA10027	m	SUBMINISTRAMENT 1 MUNTATGE TUB PEAD 355 MM. 10 ATM., TIPUS PE100, SOLDAT A TESTA, EN BARRES, EN ZONES URBANES, SENSE AFECTACIÓ DE SERVEIS, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA 1 COL·LOCAT AL FONS DE RASA. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT DE MALLA DE SENYALITZACIÓ. INCLOU ELS ELEMENTS ACCESSORIS I UNA PROVA DE PRESIÓ.	146,53 €
			Sense descomposició	146,53000 €
P-98	XPA10030	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS A LA XARXA ELÈCTRICA	30.000,00 €
			Sense descomposició	30.000,00000 €
P-99	XPA10031	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS A LA XARXA DE TELEFÒNICA	25.000,00 €
			Sense descomposició	25.000,00000 €
P-100	XPA10032	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS A LA XARXA DE GAS	18.000,00 €
			Sense descomposició	18.000,00000 €
P-101	XPA10051	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER SEGURETAT I SALUT	26.000,00 €
			Sense descomposició	26.000,00000 €
P-102	XPA10070	UT	CONNEXIÓ DE TUBERIA DE IMPULSIÓ DE POLIETILÈ DIAM. 355 MM. A XARXA EXISTENT INCLÓS OBRA CIVIL I MECÀNICA TOTALMENT ACABAT.	1.500,00 €
			Sense descomposició	1.500,00000 €
P-103	XPA10081	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS A LA XARXA VODAFON ONO	14.314,00 €
			Sense descomposició	14.314,00000 €
P-104	XPA10082	Ut	REABILITACIÓ DE POU DE SANAJAMENT.	502,00 €
			Sense descomposició	502,00000 €
P-105	XPA10085	PA	Estació de recàrrega ràpida per vehicles elèctrics	33.559,40 €
			Sense descomposició	33.559,40000 €
P-106	XPA10086	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER SENYALITZACIÓ PROVISIONAL	10.000,00 €
			Sense descomposició	10.000,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Figueres, febrer del 2022

Martí Corominas Blanch
Enginyer de Camins, Canals i Ports



Pressupost

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost 2021117
Capítol	01	Pavimentació
Títol 3	01	Demolicions i moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G2194XG5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 30)	6,09	3.850,195	23.447,69
2	G2194JG5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 29)	5,31	1.669,011	8.862,45
3	G2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 28)	5,19	741,526	3.848,52
4	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 31)	4,09	802,630	3.282,76
5	G219Q200	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió (P - 32)	0,44	413,200	181,81
6	G2211101	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny mitjà, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 35)	5,27	1.313,762	6.923,53
7	G21H0002	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 34)	63,65	24,000	1.527,60
8	G21B3002	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (P - 33)	36,14	29,000	1.048,06

TOTAL	Títol 3	01.01.01	49.122,42
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost 2021117
Capítol	01	Pavimentació
Títol 3	02	Pavimentació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F9H11A51	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada (P - 3)	63,40	707,780	44.873,25
2	F9J13J40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 5)	0,40	5.292,968	2.117,19
3	F9J12E40	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2 (P - 4)	0,63	2.041,290	1.286,01
4	G921U020	m3	Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric (P - 42)	26,28	1.351,498	35.517,37
5	F9360005	m2	Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 20 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat. (P - 1)	19,56	3.566,570	69.762,11
6	P9F3-4WPD	m2	Paviment de peces de formigó de forma rectangular 40 x 20 + 20x20 cm i 5 cm de gruix, col·locats amb morter de ciment 1:4 model Opac basalt de Breinco o similar. (P - 69)	46,57	2.465,080	114.798,78
7	F9H11251	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per	64,82	310,192	20.106,65

PRESSUPOST

8	G9650006	m	a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 2) Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-2 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 43)	24,48	658,450	16.118,86
9	P9F3-4WPG	m2	Paviment de peces de formigó de forma rectangular 40 x 40 cm i 5 cm de gruix, col·locats amb morter de ciment 1:4 model mediterrani de Breinco o similar. (P - 70)	40,57	850,000	34.484,50
10	G974U012	m	Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 45)	15,99	645,890	10.327,78
11	G991U010	u	Escocells de 1 x6 m de secció interior, format amb peces cortem de 1000x250x3 mm, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment acabat (P - 46)	514,43	21,000	10.803,03
12	G991U011	m	Separació de peces cortem de 1000x250x3 mm, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment acabat (P - 47)	43,01	411,630	17.704,21
13	G991U012	u	Escocells de 1,04x1,04 m de secció interior, format amb peces cortem de 1000x250x3 mm, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment acabat (P - 48)	241,80	14,000	3.385,20
14	G9E1U020	m2	Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients (P - 49)	29,84	76,800	2.291,71
15	G9E1U021	m2	Paviment de rajola hidràulica amb acabat rallat de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients (P - 50)	29,84	144,000	4.296,96
16	G96500A2	m	Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A2 20x10 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 44)	18,89	340,000	6.422,60
TOTAL	Títol 3		01.01.02			394.296,21

Obra	01	Pressupost 2021117
Capítol	02	Obra civil clavegeram i abastament d'aiga

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPA10001	ut	OBRIR 1 TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE 1 PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA 1/0 TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SACO CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO 1 DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT 1 SENYALITZACIO DE LES OBRES AMB TANQUES 1 SENYALS. (P - 73)	319,17	26,000	8.298,42
2	XPA10002	ut	OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE 1 PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA 1/0 TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SACO CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO 1 DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT 1 SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES 1 SENYALS. (P - 74)	378,63	20,000	7.572,60
3	XPA10003	ut	OBRIR CATA DE 0,4x0,4x0,4 MT EN VORERA DE PANOT, AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL I RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, PERA LA CONNEXIÓ D'ESCOMESA PROVISIONAL. INCLOU EL BALISSAMENT 1 SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES 1 SENYALS, SI S'ESCAU. (P - 75)	11,02	13,000	143,26

PRESSUPOST

Pàg.: 3

4	G222U104	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió. (P - 37)	14,74	3.576,036	52.710,77
5	G222U002	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans manual, incloses de càrrega sobre camió (P - 36)	71,43	278,274	19.877,11
6	G228U010	m3	Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 38)	6,79	3.337,310	22.660,33
7	G228U015	m3	Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. (P - 39)	18,30	71,600	1.310,28
8	XPA10006	ut	DESPLACAMENT, MUNTATGE A L'INICI DE L'OBRA, DESMUNTATGE AL FINAL DE L'OBRA, I TRASLLAT DINS L'OBRA 1 DURANT LA DURADA DE LA MATEIXA LES VEGADES QUE SIGUIN NECESSÀRIES, D'EQUIP D'ESGOTAMENT FREÀTIC. (P - 76)	2.626,02	1,000	2.626,02
9	XPA10007	m3	ESGOTAMENT D'EXCAVACIÓ A CEL OBERT, RASES I POUS, AMB ELECTROBOMBA SUBMERGBLE PERA UN CABAL MÀXIM DE 300 m3/h 1 ALCARIA MANOMETRICA TOTAL FINS A 15m (P - 77)	0,80	10.000,000	8.000,00
10	XPA10008	ut	CONNEXIO DE LA SORTIDA PRIVADA DE L'ESCOMESA AMB TUB DE FORMIGO A LA PART PUBLICA AMB TUBO ACCESSORI DE PVC. (P - 78)	29,73	50,000	1.486,50
11	XPA10009	Dia	EQUIP D'OBTURACIO DE CANONADES DE SANEJAMENT I EQUIP DE BOMBEIG FORMAT PER CAMIO GRUA, ALTERNADOR, BOMBA SUBMERGIBLE 1 PERSONAL PERAL TRAVASSAMENT DE LES AIGUES ENTRE POUS, DURANT 24 HORES ININTERROMPUDES. (P - 79)	2.916,76	10,000	29.167,60
12	XPA10010	H	EQUIP D'OBTURACIO DE CANONADES DE SANEJAMENT IEQUIP DE BOMBEIG FORMAT PER CAMIO GRUA, ALTERNADOR, BOMBA SUBMERGIBLE I PERSONAL PERAL TRAVASSAMENT DE LES AIGUES ENTRE POUS. (P - 80)	86,06	120,000	10.327,20
13	XPA10011	H	NETEJA DE LES XARXES DE SANEJAMENT AMB CAMIO CUBA D'AL TA PRESSIO. (P - 81)	87,17	40,000	3.486,80
14	XPA10012	Ut	CONNEXIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT, AMB TRENCAMENT I REPOSICIÓ DE LA PARET DEL MATE IX (P - 82)	91,04	1,000	91,04
15	GD5JU010	u	Pou d'embornal de 70x30 cm i 0,75 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil classe C-250 de 70x25 ,subministrat per Aigües de Blanes. (P - 59)	198,27	29,000	5.749,83
16	XPA10013	Ut	CONSTRUCCIO D'EMBORNAL DE 1x0,5x0,8 MTS DE LLUM AMB PARET DE BLOC GRIS DE FORMIGO DE 20X20X40, REBLERT DE FORMIGO HA30 1 ARMAT, SOBRE SOLERA DE FORMIGO HA30 DE 15 CM DE GRUIX. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL EN PAVIMENT DE FORMIGO O AGLOMERA T. NO INCLOU MARC 1 REIXA. MARC 1 REIXA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL ONTRACTISTA. (P - 83)	406,90	10,000	4.069,00
17	XPA10014	Ut	COL.LOCACIO DE MARC 1 REIXA PER EMBORNAL DE FOSA DUCTIL CLASSE D400 MARCAT "AENOR" DE 40x91 CM DE LLUM, MODEL "BARCINO", FORMAT PER MODULS RECTANGULARS ENCAIXABLES ENTRE ELLS DE MIDA EXTERIOR 1030X528 MM. CONTENEN 2 REIXES BLOCANTS AMB SEIENT EN FORMA DE V" DE 500X500 MM. TOT EL CONJUNT PINTAT AMB PINTURA HIDROSULOBLE NO TOXICA, NO INFLAMABLE 1 NO CONTAMINANT SEGONS NORMA BS3416. SUPERFICIE D'ABSORCIO 20,12 Cm2. ANCLAT AMB POTES DE PERFIL D'ACER 1 BARRA ROSCADA, AMB FORMIGO D300. MARC 1 REIXA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. (P - 84)	80,87	10,000	808,70

EUR

PRESSUPOST

18	XPA10015	Ut	CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, 1 3 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT 1 LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1 ,5x1 ,5x0,2 MTS. TAPA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL-LOCACIÓ DE LA TAPA. (P - 85)	715,89	4,000	2.863,56
19	XPA10016	Ut	CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, 1 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1 ,5x1 ,5x0,2 MTS. TAPA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL-LOCACIÓ DE LA TAPA. (P - 86)	318,13	6,000	1.908,78
20	GDK2U030	u	Pericó per a canalització de sanejament de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 61)	157,37	50,000	7.868,50
21	XPA10017	Ut	COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PERA REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, BASTIMENT 1 TAPA SUBMINISTRAT PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL NOSTRE MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. (P - 87)	37,17	50,000	1.858,50
22	XPA10018	Ut	CONSTRUCCIO DE CAMARA D'ALLOT JAMENT D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE, DE MIDES INTERIORS 4 MTS DE LLARGADA, 3 MTS D'AMPLADA 1 2 MTS DE FONDARIA, AMB SOLERA 1 SOSTRE DE 30 CM DE GRUIX DE FORMIGO ARMAT, PARET DE BLOC GRIS DE 20X20X40 CM REBLERT DE FORMIGO ARMAT HORIZTONTAL I VERTICALMENT; TAPA DE FOSA DUCTIL D400 RECTANGULAR DE 650X1 036 MM DE LLUM PERA LA MANIPULACIO DES DE L'EXTERIOR DE LA INSTAL.LACIO, TAPA DE FOSA DUCTIL D-400 0 600 MM PER ACCES DEL PERSONAL 1 GRAONS DE POLIPROPILE. TAPES SUBMINISTRADES PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL-LOCACIÓ DE LES TAPES. INCLOU LA IMPERMEABILITZACIÓ DE TOTES LES CARES AMB POLIUREA PURA. (P - 88)	6.879,92	1,000	6.879,92
23	XPA10019	Ut	CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, 1 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT 1 LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.TAPA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL-LOCACIÓ DE LA TAPA. (P - 89)	318,13	36,000	11.452,68
24	XPA10020	Ut	CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, 1 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÀXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS, 1 AMB TAPA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 CETIFICADA "AENOR", INSCRIPCIO "AIGUA POTABLE". TAPA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL-LOCACIÓ DE LA TAPA. (P - 90)	181,80	26,000	4.726,80
25	XPA10021	Ut	COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM, AMB MORTER, SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. (P - 91)	35,92	13,000	466,96
26	XPA10022	m	COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL 1 DIAMETRE. (P - 92)	0,27	1.913,000	516,51
27	XPA10023	m	DESMUNTATGE 1 RETIRADA DE CANONADA DE FIBROCIMENT DN 250MM (290 MM EXTERIOR. 37,5 KG./ML) PER EMPRESA	25,79	784,000	20.219,36

PRESSUPOST

		AUTORITZADA. INCLOU L'ELABORACIO DEL PLA, EPI'S NECESSARIS DEL PERSONAL, UNITAT MOBIL DE DESCONTAMINACIO A PEU D'OBRA, TALL I RETIRADA DE LA CANONADA, ENVASAT EN BIG-BAG ADEQUAT, CARREGA I RETIRADA AL FINAL DE CADA JORNADA DE TREBALL DE TOT EL MATERIAL DESMUNTAT, TRANSPORT AABOCADOR AUTORITZAT, CANON DE L'ABOCADOR I DOCUMENTACIO RELATIVA ALS RESIDUS RETIRATS. TOTS ELS CONCEPTES INCLOSOS. (P - 93)				
28	XPA10024	PA	PARTIDA AL CADA A JUSTIFICAR PERA L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. (P - 94)	5.000,00	1,000	5.000,00
29	XPA10025	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PERA LA INSTAL·LACIO DELS SERVEIS (P - 95)	5.000,00	1,000	5.000,00
30	XPA10026	PA	PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR (P - 96)	60.000,00	1,000	60.000,00
31	G2194XG5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 30)	6,09	216,400	1.317,88
32	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 31)	4,09	374,000	1.529,66
33	G2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 28)	5,19	23,600	122,48
34	F9360005	m2	Base de formigó HM-20/P/20/l per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 20 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat. (P - 1)	19,56	0,000	0,00
35	G921U020	m3	Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric (P - 42)	26,28	545,740	14.342,05
36	G242P007	m3	Carga, transport interior a meyns de 5 Km, autoritzat por la direcció de obra (P - 41)	5,59	3.985,000	22.276,15
37	F9J12E40	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2 (P - 4)	0,63	218,300	137,53
38	F9H11251	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 2)	64,82	26,196	1.698,02
39	XPA10082	Ut	REABILITACIÓ DE POU DE SANAJAMENT. (P - 104)	502,00	12,000	6.024,00
40	G231P050	m2	Apuntalament de rases mitjançan panells metàl·lics tipo Rollbox o equivalent, para rases, pozos y minas de amplada superior a 1,5 m en obres de sanajament (P - 40)	22,65	950,000	21.517,50

TOTAL	Capítol	01.02				376.112,30
--------------	----------------	--------------	--	--	--	-------------------

Obra	01	Pressupost 2021117
Capítol	03	Serveis afectats
Títol 3	01	Xarxa elèctrica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPA10030	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS A LA XARXA ELÈCTRICA (P - 98)	30.000,00	1,000	30.000,00

TOTAL	Títol 3	01.03.01				30.000,00
--------------	----------------	-----------------	--	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost 2021117
Capítol	03	Serveis afectats
Títol 3	02	Telefonia

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPA10031	PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS A LA XARXA DE TELEFÒNICA (P - 99)	25.000,00	1,000	25.000,00
TOTAL	Titul 3	01.03.02			25.000,00

Obra	01	Pressupost 2021117
Capítol	03	Serveis afectats
Titul 3	03	Gas

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPA10032	PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS A LA XARXA DE GAS (P - 100)	18.000,00	1,000	18.000,00
TOTAL	Titul 3	01.03.03			18.000,00

Obra	01	Pressupost 2021117
Capítol	03	Serveis afectats
Titul 3	04	Impulsió de sanejament (Consorci Costa Brava)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPA10027	m SUBMINISTRAMENT 1 MUNTATGE TUB PEAD 355 MM. 10 ATM., TIPUS PE100, SOLDAT A TESTA, EN BARRES, EN ZONES URBANES, SENSE AFECTACIÓ DE SERVEIS, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA 1 COL·LOCAT AL FONS DE RASA. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT DE MALLA DE SENYALITZACIÓ. INCLOU ELS ELEMENTS ACCESSORIS I UNA PROVA DE PRESIÓ. (P - 97)	146,53	380,000	55.681,40
2	XPA10022	m COL·LOCACIÓ DE MALLA DE SENYALITZACIÓ SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALESVOL MATERIAL 1 DIAMETRE. (P - 92)	0,27	380,000	102,60
3	XPA10070	UT CONNEXIÓ DE TUBERIA DE IMPULSIÓ DE POLIETILÈ DIAM. 355 MM. A XARXA EXISTENT INCLÓS OBRA CIVIL I MECÀNICA TOTALMENT ACABAT. (P - 102)	1.500,00	2,000	3.000,00
TOTAL	Titul 3	01.03.04			58.784,00

Obra	01	Pressupost 2021117
Capítol	03	Serveis afectats
Titul 3	05	Vodafone Ono

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPA10081	PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS A LA XARXA VODAFON ONO (P - 103)	14.314,00	1,000	14.314,00
TOTAL	Titul 3	01.03.05			14.314,00

Obra	01	Pressupost 2021117
Capítol	04	Enllumenat públic

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	G222U104	m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió. (P - 37)	14,74	242,560	3.575,33

PRESSUPOST

Pàg.: 7

2	FG22RG1K	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada, inclòs protecció de sorra (P - 7)	5,18	726,500	3.763,27
3	FGD2RG1K	m	Tub doble corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada, inclòs protecció de formigó (P - 9)	8,87	32,500	288,28
4	FHM1MFC8	u	Subministre i col.locació de Columna de doble braç, d'alçades de 4 m de Salvi model VENUS, d'alumini extrusionat. inclòs suport per banderola. Totalment muntada i acabada. Tot inclòs (P - 11)	917,15	5,000	4.585,75
5	FHM1MFC9	u	Subministre i col.locació de Columna de doble braç d'alçades de 4 i 6 m de Salvi model VENUS, d'alumini extrusionat. Inclòs suport per baderola. Totalment muntada i acabada. Tot inclòs. (P - 12)	1.222,80	17,000	20.787,60
6	FHM1JNR5	u	Subministre i col.locació de Columna amb braç d'alçada de 6 m de Salvi model VENUS, d'alumini extrusionat. Inclòs suport per banderola. Totalment muntada i acabada. Tot inclòs. (P - 10)	1.109,99	7,000	7.769,93
7	FHN3JNR7	u	Subministrament i instal.lació de llumenera TOWN 245 30K F1M6V DR SP 15WP, de la casa SALVI, temperatura de color entre 3000K i 4000K, bloqueig optic IP66, classe I.. Totalment muntada i acabada (P - 14)	534,84	17,000	9.092,28
8	FHN1TST4	u	Subministrament i instal.lació de llumenera TOWN 245 30K F4M2 VDR SP 30W, de la casa SALVI, temperatura de color entre 3000K i 4000K, bloqueig optic IP66, classe I. Totalment muntada i acabada. (P - 13)	556,99	17,000	9.468,83
9	FHN3STA1	u	Subministrament i instal.lació de llumenerallumenera TOWN 245 30K F4MC VDR SP 30W, de la casa SALVI, temperatura de color entre 3000K i 4000K, bloqueig optic IP66, classe I. Totalment muntada i acabada. (P - 15)	520,84	7,000	3.645,88
10	FHN3STA2	u	Subministrament i instal.lació de llumenera TOWN 245 30K F5M1 VDR SP 15W, de la casa SALVI, temperatura de color entre 3000K i 4000K, bloqueig optic IP66, classe I. Totalment muntada i acabada. (P - 16)	523,34	10,000	5.233,40
11	G228U010	m3	Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 38)	6,79	181,920	1.235,24
12	GG31450U	m	Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari (P - 63)	3,20	758,000	2.425,60
13	FGD1421E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 8)	20,52	29,000	595,08

TOTAL	Capítol	01.04	72.466,47
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost 2021117
------	----	--------------------

Capítol	05	Senyalització
---------	----	---------------

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GBA1U210	m	Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 51)	0,60	1.976,000	1.185,60
2	GBA32001	m2	Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediú el pas, fletxes, lletres, símbols, zebra, franges de vèrtex de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 52)	16,70	236,620	3.951,55

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 8

3	GBB1U100	u	Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada (P - 53)	142,03	12,000	1.704,36
4	GBB1U110	u	Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada (P - 54)	138,63	12,000	1.663,56
5	GBB1U120	u	Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada (P - 55)	161,81	2,000	323,62
6	GBB1U151	m2	Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada (P - 57)	218,99	5,320	1.165,03
7	GBB1U152	m2	Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada (P - 58)	221,80	10,560	2.342,21
8	GBB1U130	u	Placa d'alumini de 40x40 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 56)	69,67	16,000	1.114,72

TOTAL	Capítol	01.05	13.450,65
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost 2021117
Capítol	06	Telecomunicacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GDG3U008	m	Canalització de serveis de telecomunicacions, amb 1 tubs rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, dau de formigó HM-20 de resistència característica a la compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 60)	37,62	760,000	28.591,20
2	FDK262G7	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/l de 15 cm de gruix ., inclòs excavació, reblert i enretirada del material sobrer, amb col·locació de marc i tapa subministrats per la Companyia (P - 6)	337,95	16,000	5.407,20
3	GDKZU040	u	Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat (P - 62)	68,21	0,000	0,00

TOTAL	Capítol	01.06	33.998,40
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost 2021117
Capítol	07	Mobiliari urbà

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FQ10U098	u	Subministrament i col·locació de banc Neoliviano NLB 32, totalment instal·lat. Inclòs el transport (P - 20)	1.153,16	10,000	11.531,60
2	FQ10U099	u	Subministrament i col·locació de cadira Neoliviano NLB 32, totalment instal·lat. Inclòs el transport (P - 21)	717,90	16,000	11.486,40
3	FQ21U011	u	Subministre i col·locació de paperera tipus Morella Escofet, totalment instal·lada, inclòs el transport (P - 22)	428,38	24,000	10.281,12

PRESSUPOST

TOTAL	Capítol	01.07	33.299,12
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost 202117
Capítol	08	Enjardinament i reg
Títol 3	01	Jardineria

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR2G8B31	u	Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %. Inclòs el transport a l'abocador del material sobrer i cànon d'abocament (P - 23)	11,82	35,000	413,70
2	FR632P31	u	Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència amb pa de terra amb malla metàl.lica, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 % (P - 25)	27,12	14,000	379,68
3	PPAA2028	ut	Sistema d'aspratge format per un pal tornejat amb punta de fusta tractada a l'autoclau de secció circular de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, amb un lligam de 60 cm de llargària i 2,5 cm d'amplada tipus cinta de persiana de color ocre, inclou subministrament, transport, col·locació i muntatge en el moment de la plantació de l'arbre. Tot completament acabat. (P - 0)	18,00	35,000	630,00
4	GR3PU040	m3	Subministrament i estesa de terra per a cultiu, adobada, garbellada i desinfectada. Inclòs el transport (P - 64)	39,86	51,150	2.038,84
5	FR473705	U	SUBMINISTRAMENT HIBICUS SYRIACUS DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL.LICA (P - 24)	150,00	8,000	1.200,00
6	FR716011	UT	Subministre i sembra de barreja de plantes d'arbustiva mediterrànea, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 % (P - 27)	12,46	620,400	7.730,18
7	GR62U202	u	Subministrament i plantació de GREVILLEA ROBUST 16-18 cm. (P - 66)	250,00	21,000	5.250,00
8	FR643131	u	Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 % (P - 26)	213,70	21,000	4.487,70
9	SPS010	ut	Sub i col d'element aparcabicis (P - 71)	182,72	4,000	730,88
10	GR61U402	u	Subministrament d'Acer buergerianum de perímetre de tronc 12/14 a arrel nua (P - 65)	145,36	6,000	872,16

TOTAL	Títol 3	01.08.01	23.733,14
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost 202117
Capítol	08	Enjardinament i reg
Títol 3	02	Sistema de reg

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FJSZU003	U	ARMARI PER PROGRAMADOR DE POLIÈSTER DE 850X465X320 MM. AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT, JUNTES D'ESTANQUEITAT I TANCA AMB CLAU 405, COLLAT SOBRE SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA (P - 19)	295,57	4,000	1.182,28
2	FJSAU480	U	PROGRAMADOR AUTÒNOM AMB ENERGIA SOLAR TIPUS 'IBIS', PER A DUES ESTACIONS (P - 17)	143,84	4,000	575,36
3	FJSTU004	m	INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE POLIETILÈ DE 4 BAR I 18 MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS INTERLINIA CADA 50 CM. INTEGRATS DINS DEL TUB I AUTOCOMPENSATS, COLECTORS DE POLIETILÈ DE 40 MM DE DIÀMETRE I 6 BAR, INSTAL·LATS EN XARXA GENERAL, TOTALMENT ACABAT. (P - 18)	4,43	1.520,000	6.733,60
4	SPS011	ut	Sistema de telegestió del reg automàtic tipus samcla (P - 72)	26.084,37	1,000	26.084,37

PRESSUPOST

TOTAL	Títol 3	01.08.02	34.575,61
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra 01 Pressupost 2021117
Capítol 09 Gestió de Residus

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	I2R5426A	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 67)	9,99	1.821,630	18.198,08
2	I2RA61H0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 68)	19,58	1.821,630	35.667,52

TOTAL	Capítol	01.09	53.865,60
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra 01 Pressupost 2021117
Capítol 10 Estació de recarga ràpida per vehicles elèctrics

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPA10085	PA	Estació de recàrrega ràpida per vehicles elèctrics (P - 105)	33.559,40	1,000	33.559,40

TOTAL	Capítol	01.10	33.559,40
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra 01 Pressupost 2021117
Capítol 11 Seguritat i salut

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPA10051	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER SEURETAT I SALUT (P - 101)	26.000,00	1,000	26.000,00
2	XPA10086	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER SENYALITZACIÓ PROVISIONAL (P - 106)	10.000,00	1,000	10.000,00

TOTAL	Capítol	01.11	36.000,00
--------------	----------------	--------------	------------------

Resum del pressupost

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	Pavimentació	443.418,63
Capítol	01.02	Obra civil clavegeram i abastament d'aiga	376.112,30
Capítol	01.03	Serveis afectats	146.098,00
Capítol	01.04	Enllumenat públic	72.466,47
Capítol	01.05	Senyalització	13.450,65
Capítol	01.06	Telecomunicacions	33.998,40
Capítol	01.07	Mobiliari urbà	33.299,12
Capítol	01.08	Enjardinament i reg	58.308,75
Capítol	01.09	Gestió de Residus	53.865,60
Capítol	01.10	Estació de recarga ràpida per vehicles elèctrics	33.559,40
Capítol	01.11	Seguritat i salut	36.000,00
Obra	01	Pressupost 2021117	1.300.577,32
			1.300.577,32
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost 2021117	1.300.577,32
			1.300.577,32

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	1.300.577,32
13 % Despeses Generals SOBRE 1.300.577,32.....	169.075,05
6 % Benefici industrial SOBRE 1.300.577,32.....	78.034,64

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1.547.687,01

21 % IVA SOBRE 1.547.687,01.....	325.014,27
----------------------------------	------------


TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

1.872.701,28

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
un milió vuit-cents setanta-dos mil set-cents un euros amb vint-i-vuit cèntims

Figueres, febrer del 2022

Martí Corominas Blanch
Enginyer de Camins, Canals i Ports



PRESSUPOST FASE 2

Amidaments

AMIDAMENTS

Data: 16/02/22

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2021117
 Capítol 01 PAVIMENTACIÓ
 Títol 3 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G2194XG5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			303,000	10,000			3.030,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3.030,000**

2	G2194JG5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4.236,000				4.236,000	C#*D#*E#*F#
2			3.030,000			-1,000	-3030,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.206,000**

3	G2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			243,000	2,000			486,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **486,000**

4	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			624,000				624,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **624,000**

5	G219Q200	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,240	5,000			61,200	C#*D#*E#*F#
2			16,400	5,000			82,000	C#*D#*E#*F#
3			13,000	5,000			65,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **208,200**

6	G2211101	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny mitjà, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.631,100	0,400			652,440	C#*D#*E#*F#
3			2.000,600	0,150			300,090	C#*D#*E#*F#
5			605,800	0,150			90,870	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 16/02/22

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 1.043,400

7 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

8 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			23,000				23,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

Obra 01 PRESSUPOST 2021117
 Capítol 01 PAVIMENTACIÓ
 Títol 3 02 PAVIMENTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F9H11A51	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.631,100	0,050	2,400		195,732	C#*D#*E#*F#
3			1.631,100	0,050	2,400		195,732	C#*D#*E#*F#
5			248,270	0,150	2,400		89,377	C#*D#*E#*F#
6			149,990	0,150	2,400		53,996	C#*D#*E#*F#
7			354,270	0,150	2,400		127,537	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 662,374

2 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.631,100				1.631,100	C#*D#*E#*F#
3			1.631,100				1.631,100	C#*D#*E#*F#
5			248,270	2,000			496,540	C#*D#*E#*F#
6			149,990	2,000			299,980	C#*D#*E#*F#
7			354,000	2,000			708,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.766,720

3 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 16/02/22

Pàg.: 3

1 1.631,100 1.631,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.631,100

4 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.631,100	0,400			652,440	C#*D#*E#*F#
3			2.000,600	0,150			300,090	C#*D#*E#*F#
5			605,800	0,150			90,870	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.043,400

5 F9360005 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 20 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.465,000				2.465,000	C#*D#*E#*F#
2			1.101,570				1.101,570	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.566,570

6 P9F3-4WPD m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 40 x 20 + 20x20 cm i 5 cm de gruix, col·locats amb morter de ciment 1:4 model Opac basalt de Breinco o similar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.000,600				2.000,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.000,600

7 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàtic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vialitat		1.631,100	2,450	0,060		239,772	C#*D#*E#*F#
2			12,240	2,450	0,050		1,499	C#*D#*E#*F#
3			16,400	2,450	0,050		2,009	C#*D#*E#*F#
4			13,000	2,450	0,050		1,593	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 244,873

8 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-2 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			89,630				89,630	C#*D#*E#*F#
2			84,980				84,980	C#*D#*E#*F#
3			79,200				79,200	C#*D#*E#*F#
4			74,610				74,610	C#*D#*E#*F#
5			12,000	1,200			14,400	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 16/02/22

Pàg.: 4

7		C#*D#*E#*F#
8		C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 342,820

9 P9F3-4WPG m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 40 x 40 cm i 5 cm de gruix, col·locats amb morter de ciment 1:4 model Vulcano mediterrani de Breinco o similar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.101,570				1.101,570	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.101,570

10 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			89,630				89,630	C#*D#*E#*F#
2			84,980				84,980	C#*D#*E#*F#
3			79,200				79,200	C#*D#*E#*F#
4			74,610				74,610	C#*D#*E#*F#
7								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 328,420

11 G991U010 u Escocells de 0,45x1,125 m de secció interior, format amb peces cortem de 1000x250x3 mm, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

12 G991U011 m Separació de peces cortem de 1000x250x3 mm, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Separació pav. aglomerat-peces		21,030				21,030	C#*D#*E#*F#
2			21,640				21,640	C#*D#*E#*F#
3			24,780				24,780	C#*D#*E#*F#
4			19,010				19,010	C#*D#*E#*F#
5			21,320				21,320	C#*D#*E#*F#
6			18,470				18,470	C#*D#*E#*F#
7			20,570				20,570	C#*D#*E#*F#
8			17,400				17,400	C#*D#*E#*F#
9			28,500				28,500	C#*D#*E#*F#
10			15,620				15,620	C#*D#*E#*F#
11			21,500				21,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 16/02/22

Pàg.: 5

12	Parterres	16,000	2,000	3,000	96,000	C#*D#*E#*F#
13		1,000	2,000	3,000	6,000	C#*D#*E#*F#
14		3,800		4,000	15,200	C#*D#*E#*F#
15		6,800			6,800	C#*D#*E#*F#
16		8,600			8,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 362,440

13 G991U012 u Escocells de 1,04x1,04 m de secció interior, format amb peces cortem de 1000x250x3 mm, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

14 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000	2,400	2,000		43,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,200

15 G9E1U021 m2 Paviment de rajola hidràulica amb acabat rallat de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000	4,500	2,000		81,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,000

16 G96500A2 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A2 20x10 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			225,000				225,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 225,000

Obra 01 PRESSUPOST 2021117
 Capítol 02 OBRA CIVIL CLAVEGERAM I ABASTAMENT D'AIGA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPA10001	ut	OBRIR 1 TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE 1 PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA 1/0 TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SACO CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO 1 DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT 1 SENYALITZACIO DE LES OBRES AMB TANQUES 1 SENYALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 20,000

- 2 XPA10002 ut OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE 1 PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA 1/0 TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SACO CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO 1 DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT 1 SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES 1 SENYALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

- 3 XPA10003 ut OBRIR CATA DE 0,4x0,4x0,4 MT EN VORERA DE PANOT, AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL I RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, PERA LA CONNEXIÓ D'ESCOMESA PROVISIONAL. INCLOU EL BALISSAMENT 1 SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES 1 SENYALS, SI S'ESCAU.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

- 4 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rasa AP 300		1,500	225,000	1,300	0,950	416,813	C#*D#*E#*F#
2	Rasa AP 150, Av Madrid		1,000	225,000	1,300	0,950	277,875	C#*D#*E#*F#
3	Camping		1,000	5,000	1,300	0,950	6,175	C#*D#*E#*F#
4	Iglesias		1,000	14,000	1,300	0,950	17,290	C#*D#*E#*F#
5	M Rodoreda		1,000	56,000	1,300	0,950	69,160	C#*D#*E#*F#
6	Rasa AP 63, esc parells		1,000	10,000	0,800	0,800	6,400	C#*D#*E#*F#
7	esc imparells		2,000	5,000	0,800	0,800	6,400	C#*D#*E#*F#
8	Rasa AP 50, esc parells		2,000	10,000	0,800	0,800	12,800	C#*D#*E#*F#
9	esc imparells		1,000	5,000	0,800	0,800	3,200	C#*D#*E#*F#
10	Rasa AP 32, esc imparells		1,000	5,000	0,800	0,800	3,200	C#*D#*E#*F#
11	Rasa clav 400mm M. Rodoreda		1,500	40,000	1,300	0,950	74,100	C#*D#*E#*F#
12	Rasa clav 315, Campings		1,300	10,000	1,300	0,950	16,055	C#*D#*E#*F#
13	V. Av. vila de Madrid, 32		1,300	10,000	1,300	0,950	16,055	C#*D#*E#*F#
14	Rasa clav 400mm Interceptor		1,500	5,000	1,300	0,950	9,263	C#*D#*E#*F#
15	Rasa pluvials 200 mm, Embormals		20,000	5,000	0,800	0,800	64,000	C#*D#*E#*F#
16	Esc. imparells		5,000	10,000	0,800	0,800	32,000	C#*D#*E#*F#
17	Esc. parells		6,000	5,000	0,800	0,800	19,200	C#*D#*E#*F#
18	Rasa impulsió		1,500	240,000	1,300	0,950	444,600	C#*D#*E#*F#
25								C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 16/02/22

Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 1.494,586

5 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans manual, incloses de càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rasa AP 300		1,500	225,000	1,300	0,050	21,938	C#*D#*E#*F#
2	Rasa AP 150, Av Madrid		1,000	225,000	1,300	0,050	14,625	C#*D#*E#*F#
3	Camping		1,000	5,000	1,300	0,050	0,325	C#*D#*E#*F#
4	Iglesias		1,000	14,000	1,300	0,050	0,910	C#*D#*E#*F#
5	M Rodoreda		1,000	56,000	1,300	0,050	3,640	C#*D#*E#*F#
6	Rasa AP 63, esc parells		1,000	10,000	0,800	0,200	1,600	C#*D#*E#*F#
7	esc imparells		2,000	5,000	0,800	0,200	1,600	C#*D#*E#*F#
8	Rasa AP 50, esc parells		2,000	10,000	0,800	0,200	3,200	C#*D#*E#*F#
9	esc imparells		1,000	5,000	0,800	0,200	0,800	C#*D#*E#*F#
10	Rasa AP 32, esc imparells		1,000	5,000	0,800	0,200	0,800	C#*D#*E#*F#
11	Rasa clav 400mm M. Rodoreda		1,500	40,000	1,300	0,050	3,900	C#*D#*E#*F#
12	Rasa clav 315, Campings		1,300	10,000	1,300	0,050	0,845	C#*D#*E#*F#
13	V. Av. vila de Madrid, 32		1,300	10,000	1,300	0,050	0,845	C#*D#*E#*F#
14	Rasa clav 400mm Interceptor		1,500	5,000	1,300	0,050	0,488	C#*D#*E#*F#
15	Rasa pluvials 200 mm, Embormals		20,000	5,000	0,800	0,200	16,000	C#*D#*E#*F#
16	Esc. imparells		5,000	10,000	0,800	0,200	8,000	C#*D#*E#*F#
17	Esc. parells		6,000	5,000	0,800	0,200	4,800	C#*D#*E#*F#
18	Rasa impulsió		1,500	240,000	1,300	0,050	23,400	C#*D#*E#*F#
25								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,716

6 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rasa AP 300		1,300	225,000	1,300	1,000	380,250	C#*D#*E#*F#
2	Rasa AP 150, Av Madrid		0,800	225,000	1,300	1,000	234,000	C#*D#*E#*F#
3	Camping		0,800	5,000	1,300	1,000	5,200	C#*D#*E#*F#
4	Iglesias		0,800	14,000	1,300	1,000	14,560	C#*D#*E#*F#
5	M Rodoreda		0,800	56,000	1,300	1,000	58,240	C#*D#*E#*F#
6	Rasa AP 63, esc parells		1,000	10,000	0,800	0,800	6,400	C#*D#*E#*F#
7	esc imparells		2,000	5,000	0,800	0,800	6,400	C#*D#*E#*F#
8	Rasa AP 50, esc parells		2,000	10,000	0,800	0,800	12,800	C#*D#*E#*F#
9	esc imparells		1,000	5,000	0,800	0,800	3,200	C#*D#*E#*F#
10	Rasa AP 32, esc imparells		1,000	5,000	0,800	0,800	3,200	C#*D#*E#*F#
11	Rasa clav 400mm M. Rodoreda		1,300	40,000	1,300	1,000	67,600	C#*D#*E#*F#
12	Rasa clav 315, Campings		1,100	10,000	1,300	1,000	14,300	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 16/02/22

Pàg.: 8

13	V. Av. vila de Madrid, 32	1,100	10,000	1,300	1,000	14,300	C#*D#*E#*F#
14	Rasa clav 400mm Interceptor	1,300	5,000	1,300	1,000	8,450	C#*D#*E#*F#
15	Rasa pluvials 200 mm, Embormals	20,000	5,000	0,800	0,800	64,000	C#*D#*E#*F#
16	Esc. imparells	5,000	10,000	0,800	0,800	32,000	C#*D#*E#*F#
17	Esc. parells	6,000	5,000	0,800	0,800	19,200	C#*D#*E#*F#
18	Rasa impulsió	1,300	240,000	1,300	1,000	405,600	C#*D#*E#*F#
25							C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.349,700

7 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			65,000				65,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

8 XPA10006 ut DESPLACAMENT, MUNTATGE A L'INICI DE L'OBRA, DESMUNTATGE AL FINAL DE L'OBRA, I TRASLLAT DINS L'OBRA 1 DURANT LA DURADA DE LA MATEIXA LES VEGADES QUE SIGUIN NECESSÀRIES, D'EQUIP D'ESGOTAMENT FREÀTIC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 XPA10007 H ESGOTAMENT D'EXCAVACIÓ A CEL OBERT, RASES I POUS, AMB ELECTROBOMBA SUBMERGBLE PERA UN CABAL MÀXIM DE 300 m3/h 1 ALCARIA MANOMETRICA TOTAL FINS A 15m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10.000,000				10.000,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.000,000

10 XPA10008 m2 CONNEXIO DE LA SORTIDA PRIVADA DE L'ESCOMESA AMB TUB DE FORMIGO A LA PART PUBLICA AMB TUBO ACCESSORI DE PVC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			23,000				23,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

11 XPA10009 Dia EQUIP D'OBTURACIO DE CANONADES DE SANEJAMENT I EQUIP DE BOMBEIG FORMAT PER CAMIO GRUA, ALTERNADOR, BOMBA SUBMERGIBLE 1 PERSONAL PERAL TRASVASSAMENT DE LES AIGUES ENTRE POUS, DURANT 24 HORES ININTERROMPUDES.

AMIDAMENTS

Data: 16/02/22

Pàg.: 9

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 XPA10010 H EQUIP D'OBTURACIO DE CANONADES DE SANEJAMENT IEQUIP DE BOMBEIG FORMAT PER CAMIO GRUA, ALTERNADOR, BOMBA SUBMERGIBLE I PERSONAL PERAL TRASVASSAMENT DE LES AIGUES ENTRE POUS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

13 XPA10011 H NETEJA DE LES XARXES DE SANEJAMENT AMB CAMIO CUBA D'AL TA PRESSIO.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

14 XPA10012 Ut CONNEXIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT, AMB TRENCAMENT I REPOSICIÓ DE LA PARET DEL MATE IX

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 0,75 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil classe C-250 de 70x25 ,subministrat per Aigües de Blanes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

16 XPA10013 Ut CONSTRUCCIO D'EMBORNAL DE 1x0,5x0,8 MTS DE LLUM AMB PARET DE BLOC GRIS DE FORMIGO DE 20X20X40, REBLERT DE FORMIGO HA30 1 ARMAT, SOBRE SOLERA DE FORMIGO HA30 DE 15 CM DE GRUIX. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL EN PAVIMENT DE FORMIGO O AGLOMERA T. NO INCLOU MARC 1 REIXA. MARC 1 REIXA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL ONTRACTISTA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

17 XPA10014 Ut COL·LOCACIO DE MARC 1 REIXA PER EMBORNAL DE FOSA DUCTIL CLASSE D400 MARCAT "AENOR" DE 40x91 CM DE LLUM, MODEL "BARCINO", FORMAT PER MODULS RECTANGULARS ENCAIXABLES ENTRE ELLS DE MIDA EXTERIOR 1030X528 MM. CONTENEN 2 REIXES BLOCANTS AMB SEIENT EN FORMA DE 'V' DE EUR

AMIDAMENTS

Data: 16/02/22

Pàg.: 10

500X500 MM. TOT EL CONJUNT PINTAT AMB PINTURA HIDROSULOBLE NO TOXICA, NO INFLAMABLE 1 NO CONTAMINANT SEGONS NORMA BS3416. SUPERFICIE D'ABSORCIO 20,12 Cm2. ANCLAT AMB POTES DE PERFIL D'ACER 1 BARRA ROSCADA, AMB FORMIGO D300. MARC 1 REIXA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

18 XPA10015 Ut CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, 1 3 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT 1 LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1 ,5x1 ,5x0,2 MTS. TAPA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE LA TAPA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

19 XPA10017 Ut COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PERA REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, BASTIMENT 1 TAPA SUBMINISTRAT PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL NOSTRE MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			23,000				23,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

20 XPA10018 Ut CONSTRUCCIO DE CAMARA D'ALLOT JAMENT D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE, DE MIDES INTERIORS 4 MTS DE LLARGADA, 3 MTS D'AMPLADA 1 2 MTS DE FONDARIA, AMB SOLERA 1 SOSTRE DE 30 CM DE GRUIX DE FORMIGO ARMAT, PARET DE BLOC GRIS DE 20X20X40 CM REBLERT DE FORMIGO ARMAT HORITZONTAL I VERTICALMENT; TAPA DE FOSA DUCTIL D400 RECTANGULAR DE 650X1 036 MM DE LLUM PERA LA MANIPULACIO DES DE L'EXTERIOR DE LA INSTAL·LACIO, TAPA DE FOSA DUCTIL D-400 0 600 MM PER ACCES DEL PERSONAL 1 GRAONS DE POLIPROPILE. TAPES SUBMINISTRADES PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE LES TAPES. INCLOU LA IMPERMEABILITZACIÓ DE TOTES LES CARES AMB POLIUREA PURA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 XPA10019 Ut CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, 1 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT 1 LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.TAPA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE LA TAPA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 16/02/22

Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 15,000

22 XPA10020 Ut CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, 1 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÁXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS, 1 AMB TAPA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 CETIFICADA "AENOR", INSCRIPCIO "AIGUA POTABLE". TAPA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE LA TAPA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

23 XPA10021 Ut COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM, AMB MORTER, SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

24 XPA10022 m COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL 1 DIAMETRE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.553,000				1.553,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.553,000

25 XPA10023 m DESMUNTATGE 1 RETIRADA DE CANONADA DE FIBROCIMENT DN 250MM (290 MM EXTERIOR. 37,5 KG./ML) PER EMPRESA AUTORITZADA. INCLOU L'ELABORACIO DEL PLA, EPI'S NECESSARIS DEL PERSONAL, UNITAT MOBIL DE DESCONTAMINACIO A PEU D'OBRA, TALL I RETIRADA DE LA CANONADA, ENVASAT EN BIG-BAG ADEQUAT, CARREGA I RETIRADA AL FINAL DE CADA JORNADA DE TREBALL DE TOT EL MATERIAL DESMUNTAT, TRANSPORT ABOCADOR AUTORITZAT, CANON DE L'ABOCADOR I DOCUMENTACIO RELATIVA ALS RESIDUS RETIRATS. TOTS ELS CONCEPTES INCLOSOS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			448,000				448,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 448,000

26 XPA10024 PA PARTIDA AL CADA A JUSTIFICAR PERA L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27 XPA10025 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PERA LA INSTAL·LACIO DELS SERVEIS

AMIDAMENTS

Data: 16/02/22

Pàg.: 12

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

28 XPA10026 PA PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

29 G242P007 m3 Carga, transport interior a meyns de 5 Km, autoritzat por la direcció de obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.495,000				1.495,000	C#*D#*E#*F#
2			108,000				108,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.603,000

30 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rasa AP 300		1,500	225,000	1,300	0,200	87,750	C#*D#*E#*F#
2	Rasa AP 150, Av Madrid		1,000	225,000	1,300	0,200	58,500	C#*D#*E#*F#
3	Camping		2,000	5,000	1,300	0,200	2,600	C#*D#*E#*F#
4	Iglesias		1,000	14,000	1,300	0,200	3,640	C#*D#*E#*F#
5	M Rodoreda		1,000	56,000	1,300	0,200	14,560	C#*D#*E#*F#
6	Rasa AP 63, esc parells		1,000	10,000	0,800	0,200	1,600	C#*D#*E#*F#
7	esc imparells		2,000	5,000	0,800	0,200	1,600	C#*D#*E#*F#
8	Rasa AP 50, esc parells		2,000	10,000	0,800	0,200	3,200	C#*D#*E#*F#
9	esc imparells		1,000	5,000	0,800	0,200	0,800	C#*D#*E#*F#
10	Rasa AP 32, esc imparells		1,000	5,000	0,800	0,200	0,800	C#*D#*E#*F#
11	Rasa clav 400mm M. Rodoreda		1,500	40,000	1,300	0,200	15,600	C#*D#*E#*F#
12	Rasa clav 315, Campings		1,300	10,000	1,300	0,200	3,380	C#*D#*E#*F#
13	V. Av. vila de Madrid, 32		1,300	10,000	1,300	0,200	3,380	C#*D#*E#*F#
14	Rasa clav 400mm Interceptor		1,500	5,000	1,300	0,200	1,950	C#*D#*E#*F#
15	Rasa pluvials 200 mm, Embormals		20,000	5,000	0,800	0,200	16,000	C#*D#*E#*F#
16	Esc. imparells		5,000	10,000	0,800	0,200	8,000	C#*D#*E#*F#
17	Esc. parells		6,000	5,000	0,800	0,200	4,800	C#*D#*E#*F#
18	Rasa impulsió		1,500	225,000	1,300	0,200	87,750	C#*D#*E#*F#
25								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 315,910

31 GDK2U030 u Pericó per a canalització de sanejament de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENTS

Data: 16/02/22

Pàg.: 13

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			23,000				23,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

32 XPA10082 Ut REABILITACIÓ DE POU DE SANAJAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	XARXA DE SANEJAMENT					15,000	15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST 2021117
 Capítol 03 SERVEIS AFECTATS
 Títol 3 01 XARXA ELÈCTRICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPA10030	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS A LA XARXA ELÈCTRICA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST 2021117
 Capítol 03 SERVEIS AFECTATS
 Títol 3 02 TELEFONIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPA10031	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS A LA XARXA DE TELEFÒNICA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST 2021117
 Capítol 03 SERVEIS AFECTATS
 Títol 3 03 GAS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPA10032	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS A LA XARXA DE GAS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

AMIDAMENTS

Data: 16/02/22

Pàg.: 14

Obra 01 PRESSUPOST 2021117
 Capítol 03 SERVEIS AFECTATS
 Títol 3 04 IMPULSIÓ DE SANEJAMENT (CONSORCI COSTA BRAVA)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPA10027	m	SUBMINISTRAMENT 1 MUNTATGE TUB PEAD 355 MM. 10 ATM., TIPUS PE100, SOLDAT A TESTA, EN BARRES, EN ZONES URBANES, SENSE AFECTACIÓ DE SERVEIS, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA 1 COL·LOCAT AL FONS DE RASA. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT DE MALLA DE SENYALITZACIO. INCLOU ELS ELEMENTS ACCESSORIS I UNA PROVA DE PRESIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			240,000				240,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	XPA10022	m	COL·LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL 1 DIAMETRE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			240,000				240,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	XPA10070	UT	CONNEXIÓ DE TUBERIA DE IMPULSIÓ DE POLIETILÈ DIAM. 355 MM. A XARXA EXISTENT INCLÓS OBRA CIVIL I MECÀNICA TOTALMENT ACABAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 2021117
 Capítol 03 SERVEIS AFECTATS
 Títol 3 05 VODAFON ONO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPA10062	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS A LA XARXA DE VODAFON ONO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2021117
 Capítol 04 ENLLUMENAT PÚBLIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G222U104	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			273,410	0,400	0,800		87,491	C#*D#*E#*F#
2			259,230	0,400	0,800		82,954	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 16/02/22

Pàg.: 15

TOTAL AMIDAMENT 170,445

2 FG22RG1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada, inclòs protecció de sorra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			350,000				350,000	C#*D#*E#*F#
2			376,500				376,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 726,500

3 FGD2RG1K m Tub doble corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada, inclòs protecció de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
4			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

4 FHM1MFC8 u Subministre i col.locació de Columna de doble braç, d'alçades de 4 m de Salvi model VENUS, d'alumini extrusionat. inclòs suport per banderola. Totalment muntada i acabada. Tot inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 FHM1MFC9 u Subministre i col.locació de Columna de doble braç d'alçades de 4 i 6 m de Salvi model VENUS, d'alumini extrusionat. Inclòs suport per baderola. Totalment muntada i acabada. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 FHM1JNR5 u Subministre i col.locació de Columna amb braç d'alçada de 6 m de Salvi model VENUS, d'alumini extrusionat. Inclòs suport per banderola. Totalment muntada i acabada. Tot inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 FHN3JNR7 u Subministrament i instal.lació de llumenera TOWN 245 30K F1M6V DR SP 15WP, de la casa SALVI, temperatura de color entre 3000K i 4000K, bloqueig optic IP66, classe I,. Totalment montada i acabada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 16/02/22

Pàg.: 16

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 FHN1TST4 u Subministrament i instal.lació de llumenera TOWN 245 30K F4M2 VDR SP 30W, de la casa SALVI, temperatura de color entre 3000K i 4000K, bloqueig optic IP66, classe I. Totalment montada i acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 FHN3STA1 u Subministrament i instal.lació de llumenera TOWN 245 30K F4MC VDR SP 30W, de la casa SALVI, temperatura de color entre 3000K i 4000K, bloqueig optic IP66, classe I. Totalment montada i acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 FHN3STA2 u Subministrament i instal.lació de llumenera TOWN 245 30K F5M1 VDR SP 15W, de la casa SALVI, temperatura de color entre 3000K i 4000K, bloqueig optic IP66, classe I. Totalment montada i acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			273,410	0,400	0,600		65,618	C#*D#*E#*F#
2			259,230	0,400	0,600		62,215	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,833

12 GG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			273,410				273,410	C#*D#*E#*F#
2			259,230				259,230	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 532,640

13 FGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 16/02/22

Pàg.: 17

3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

Obra 01 PRESSUPOST 2021117
 Capítol 05 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GBA1U210	m	Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			250,000	4,000	1,300		1.300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.300,000

2	GBA32001	m2	Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cediu el pas		1,434	7,000			10,038	C#*D#*E#*F#
2	Stop		1,230	2,000			2,460	C#*D#*E#*F#
3	Pas encebrat		5,000	7,000	0,500	9,000	157,500	C#*D#*E#*F#
4	Triangles		0,200	1,200	0,500	16,000	1,920	C#*D#*E#*F#
5	Fletxes		1,200	3,000			3,600	C#*D#*E#*F#
6	Línies detenció stop i cediu el pas		0,400	3,500	3,000		4,200	C#*D#*E#*F#
7			0,400	1,250	8,000		4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 183,718

3	GBB1U100	u	Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Indicació de pas de zebra		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
2	Cediu el pas		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4	GBB1U110	u	Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prohibit el pas		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Prohibit pasar de 30 km/h		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Fletxa sentit obligatori		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	Prohibit el gir		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

AMIDAMENTS

Data: 16/02/22

Pàg.: 18

5 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Stop		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 GBB1U151 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000	0,500	0,800		2,800	C#*D#*E#*F#
2			7,000	0,600	0,600		2,520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,320

7 GBB1U152 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000	0,800	0,800		2,560	C#*D#*E#*F#
2			4,000	1,000	1,000		4,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,000	2,000		4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,560

8 GBB1U130 u Placa d'alumini de 40x40 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carri bici			16,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
2				16,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST 2021117
 Capítol 06 TELECOMUNICACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GDG3U008	m	Canalització de serveis de telecomunicacions, amb 1 tubs rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, dau de formigó HM-20 de resistència característica a la compressió, reblliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			250,000	2,000			500,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

AMIDAMENTS

Data: 16/02/22

Pàg.: 19

2 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/l de 15 cm de gruix , inclòs excavació, reblert i enretirada del material sobrer, amb col·locació de marc i tapa subministrats per la Companyia

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000	2,000			10,000	C#*D#*E#*F#
2				2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

3 GDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, classe B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2021117
 Capítol 07 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FQ10U098 u Subministrament i col·locació de banc Neoliviano NLB 32, totalment instal·lat. Inclòs el transport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

2 FQ10U099 u Subministrament i col·locació de cadira Neoliviano NLB 32, totalment instal·lat. Inclòs el transport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

3 FQ21U011 u Subministre i col·locació de paperera tipus Morella Escofet, totalment instal·lada, inclòs el transport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2021117
 Capítol 08 ENJARDINAMENT I REG
 Títol 3 01 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FR2G8B31 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessoris retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %. Inclòs el transport a l'abocador del material sobrer i cànon d'abocament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 16/02/22

Pàg.: 20

1			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							18,000	
2	FR632P31	u	Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència amb pa de terra amb malla metàl·lica, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
3	PPAA2028	ut	Sistema d'aspratge format per un pal tornejat amb punta de fusta tractada a l'autoclau de secció circular de 6 cm de diàmetre i 1,5 m de llargària, amb un lligam de 60 cm de llargària i 2,5 cm d'amplada tipus cinta de persiana de color ocre, inclou subministrament, transport, col·locació i muntatge en el moment de la plantació de l'arbre. Tot completament acabat.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							18,000	
4	GR3PU040	m3	Subministrament i estesa de terra per a cultiu, adobada, garbellada i desinfectada. Inclòs el transport					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000	1,000	6,000	0,300	21,600	C#*D#*E#*F#
2			6,000	1,040	1,040	0,300	1,947	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							23,547	
5	FR473705	U	SUBMINISTRAMENT HIBICUS SYRIACUS DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
6	FR716011	UT	Subministre i sembra de barreja de plantes d'arbustiva mediterrànea, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000	1,000	6,000	4,000	288,000	C#*D#*E#*F#
2			6,000	1,040	1,040	4,000	25,958	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							313,958	
7	GR62U202	u	Subministrament i plantació de GREVILLEA ROBUST 16-18 cm.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	
8	FR643131	u	Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %					

AMIDAMENTS

Data: 16/02/22

Pàg.: 21

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 SPS010 ut Sub i col d'element aparcabicis

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 2021117
 Capítol 08 ENJARDINAMENT I REG
 Títol 3 02 SISTEMA DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FJSZU002	U	CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A XARXA EXISTENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FJSZU003 U ARMARI PER PROGRAMADOR DE POLIÈSTER DE 850X465X320 MM. AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT, JUNTES D'ESTANQUEITAT I TANCA AMB CLAU 405, COLLAT SOBRE SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FJSAU480 U PROGRAMADOR AUTÒNOM AMB ENERGIA SOLAR TIPUS 'IBIS', PER A DUES ESTACIONS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FJSTU004 m INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE POLIETILÈ DE 4 BAR I 18 MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS INTERLINIA CADA 50 CM. INTEGRATS DINS DEL TUB I AUTOCOMPENSATS, COLECTORS DE POLIETILÈ DE 40 MM DE DIÀMETRE I 6 BAR, INSTAL·LATS EN XARXA GENERAL, TOTALMENT ACABAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			250,000	4,000			1.000,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000,000

5 SPS011 ut Sistema de telegestió del reg automàtic tipus samcla

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 16/02/22

Pàg.: 22

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2021117
 Capítol 09 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	I2R5426A	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.030,000	0,150			454,500	C#*D#*E#*F#
2			1.206,000	0,150			180,900	C#*D#*E#*F#
3			1.043,400				1.043,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.678,800

2 I2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.030,000	0,100			303,000	C#*D#*E#*F#
2			1.206,000	0,150			180,900	C#*D#*E#*F#
3			1.043,400				1.043,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.527,300

Obra 01 PRESSUPOST 2021117
 Capítol 10 ESTACIÓ DE RECARGA RÀPIDA PER VEHÍCLES ELÈCTRICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPA10085	PA	Estació de recàrrega ràpida per vehicles elèctrics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2021117
 Capítol 11 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPA10051	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER SEGURETAT I SALUT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 16/02/22

Pàg.: 23

2 XPA10086 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Quadre de preus núm. 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	F9360005	m2	Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 20 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat. (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	19,56 €
P-2	F9H11251	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	64,82 €
P-3	F9H11A51	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada (SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	63,40 €
P-4	F9J12E40	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2 (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	0,63 €
P-5	F9J13J40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (ZERO EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	0,40 €
P-6	FDK262G7	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix, inclòs excavació, reblert i enretirada del material sobrer, amb col·locació de marc i tapa subministrats per la Companyia (TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	337,95 €
P-7	FG22RG1K	m	Tub corbale corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada, inclòs protecció de sorra (CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	5,18 €
P-8	FGD1421E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (VINT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	20,52 €
P-9	FGD2RG1K	m	Tub doble corbale corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada, inclòs protecció de formigó (VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	8,87 €
P-10	FHM1JNR5	u	Subministre i col·locació de Columna amb braç d'alçada de 6 m de Salvi model VENUS, d'alumini extrusionat. Inclòs suport per banderola. Totalment muntada i acabada. Tot inclòs. (MIL CENT NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	1.109,99 €
P-11	FHM1MFC8	u	Subministre i col·locació de Columna de doble braç, d'alçades de 4 m de Salvi model VENUS, d'alumini extrusionat. Inclòs suport per banderola. Totalment muntada i acabada. Tot inclòs (NOU-CENTS DISSET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	917,15 €
P-12	FHM1MFC9	u	Subministre i col·locació de Columna de doble braç d'alçades de 4 i 6 m de Salvi model VENUS, d'alumini extrusionat. Inclòs suport per banderola. Totalment muntada i acabada. Tot inclòs. (MIL DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	1.222,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-13	FHN1TST4	u	Subministrament i instal.lació de llumenera TOWN 245 30K F4M2 VDR SP 30W, de la casa SALVI, temperatura de color entre 3000K i 4000K, bloqueig optic IP66, classe I. Totalment montada i acabada. (CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	556,99	€
P-14	FHN3JNR7	u	Subministrament i instal.lació de llumenera TOWN 245 30K F1M6V DR SP 15WP, de la casa SALVI, temperatura de color entre 3000K i 4000K, bloqueig optic IP66, classe I., Totalment montada i acabada (CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	534,84	€
P-15	FHN3STA1	u	Subministrament i instal.lació de llumenera TOWN 245 30K F4MC VDR SP 30W, de la casa SALVI, temperatura de color entre 3000K i 4000K, bloqueig optic IP66, classe I. Totalment montada i acabada. (CINC-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	520,84	€
P-16	FHN3STA2	u	Subministrament i instal.lació de llumenera TOWN 245 30K F5M1 VDR SP 15W, de la casa SALVI, temperatura de color entre 3000K i 4000K, bloqueig optic IP66, classe I. Totalment montada i acabada. (CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	523,34	€
P-17	FJSAU480	U	PROGRAMADOR AUTÒNOM AMB ENERGIA SOLAR TIPUS 'IBIS', PER A DUES ESTACIONS (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	143,84	€
P-18	FJSTU004	m	INSTAL.LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE POLIETILÈ DE 4 BAR I 18 MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS INTERLINIA CADA 50 CM. INTEGRATS DINS DEL TUB I AUTOCOMPENSATS, COLECTORS DE POLIETILÈ DE 40 MM DE DIÀMETRE I 6 BAR, INSTAL.LATS EN XARXA GENERAL, TOTALMENT ACABAT. (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	4,43	€
P-19	FJSZU002	U	CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A XARXA EXISTENT (DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	246,31	€
P-20	FJSZU003	U	ARMARI PER PROGRAMADOR DE POLIÈSTER DE 850X465X320 MM. AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT, JUNTES D'ESTANQUEITAT I TANCA AMB CLAU 405, COLLAT SOBRE SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA (DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	295,57	€
P-21	FQ10U098	u	Subministrament i col·locació de banc Neoliviano NLB 32, totalment instal·lat. Inclòs el transport (MIL CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	1.153,16	€
P-22	FQ10U099	u	Subministrament i col·locació de cadira Neoliviano NLB 32, totalment instal·lat. Inclòs el transport (SET-CENTS DISSET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	717,90	€
P-23	FQ21U011	u	Subministre i col·locació de paperera tipus Morella Escofet, totalment instal·lada, inclòs el transport (QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	428,38	€
P-24	FR2G8B31	u	Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %. Inclòs el transport a l'abocador del material sobrer i cànon d'abocament (ONZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	11,82	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-25	FR473705	U	SUBMINISTRAMENT HIBICUS SYRIACUS DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA (CENT CINQUANTA EUROS)	150,00	€
P-26	FR632P31	u	Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència amb pa de terra amb malla metàl·lica, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 % (VINT-I-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	27,12	€
P-27	FR643131	u	Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 % (DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	213,70	€
P-28	FR716011	UT	Subministre i sembra de barreja de plantes d'arbustiva mediterrànea, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 % (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	12,46	€
P-29	G2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	5,19	€
P-30	G2194JG5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	5,31	€
P-31	G2194XG5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	6,09	€
P-32	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm (QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	4,09	€
P-33	G219Q200	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió (ZERO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,44	€
P-34	G21B3002	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (TRENTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	36,14	€
P-35	G21H0002	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	63,65	€
P-36	G2211101	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny mitjà, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	5,27	€
P-37	G222U002	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans manual, incloses de càrrega sobre camió (SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	71,43	€
P-38	G222U104	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió. (CATORZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,74	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-39	G228U010	m3	Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	6,79	€
P-40	G228U015	m3	Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. (DIVUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	18,30	€
P-41	G242P007	m3	Carga, transport interior a meyns de 5 Km, autoritzat per la direcció de obra (CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	5,59	€
P-42	G921U020	m3	Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	26,28	€
P-43	G9650006	m	Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-2 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada (VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	24,48	€
P-44	G96500A2	m	Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A2 20x10 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	18,89	€
P-45	G974U012	m	Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada (QUINZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	15,99	€
P-46	G991U010	u	Escocells de 0,45x1,125 m de secció interior, format amb peces cortem de 1000x250x3 mm, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment acabat (CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	514,43	€
P-47	G991U011	m	Separació de peces cortem de 1000x250x3 mm, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment acabat (QUARANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	43,01	€
P-48	G991U012	u	Escocells de 1,04x1,04 m de secció interior, format amb peces cortem de 1000x250x3 mm, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment acabat (DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	241,80	€
P-49	G9E1U020	m2	Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	29,84	€
P-50	G9E1U021	m2	Paviment de rajola hidràulica amb acabat rallat de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	29,84	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-51	GBA1U210	m	Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (ZERO EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	0,60	€
P-52	GBA32001	m2	Pintat amb dues capes de senyal de stop o cedi el pas, fletxes, lletres, símbols, zebraats, franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (SETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	16,70	€
P-53	GBB1U100	u	Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	142,03	€
P-54	GBB1U110	u	Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	138,63	€
P-55	GBB1U120	u	Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	161,81	€
P-56	GBB1U130	u	Placa d'alumini de 40x40 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	69,67	€
P-57	GBB1U151	m2	Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada (DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	218,99	€
P-58	GBB1U152	m2	Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada (DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	221,80	€
P-59	GD5JU010	u	Pou d'embornal de 70x30 cm i 0,75 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil classe C-250 de 70x25 ,subministrat per Aigües de Blanes. (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	198,27	€
P-60	GDG3U008	m	Canalització de serveis de telecomunicacions, amb 1 tubs rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, dau de formigó HM-20 de resistència característica a la compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	37,62	€
P-61	GDK2U030	u	Pericó per a canalització de sanejament de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	157,37	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-62	GDKZU040	u	Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, classe B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	68,21	€
P-63	GG31450U	m	Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari (TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	3,20	€
P-64	GR3PU040	m3	Subministrament i estesa de terra per a cultiu, adobada, garbellada i desinfectada. Inclòs el transport (TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	39,86	€
P-65	GR62U202	u	Subministrament i plantació de GREVILLEA ROBUST 16-18 cm. (DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)	250,00	€
P-66	I2R5426A	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	9,99	€
P-67	I2RA61H0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	19,58	€
P-68	P9F3-4WPD	m2	Paviment de peces de formigó de forma rectangular 40 x 20 + 20x20 cm i 5 cm de gruix, col·locats amb morter de ciment 1:4 model Opac basalt de Breinco o similar. (QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	46,57	€
P-69	P9F3-4WPG	m2	Paviment de peces de formigó de forma rectangular 40 x 40 cm i 5 cm de gruix, col·locats amb morter de ciment 1:4 model Vulcano mediterrani de Breinco o similar. (QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	40,57	€
P-70	SPS010	ut	Sub i col d'element aparcabicis (CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	182,72	€
P-71	SPS011	ut	Sistema de telegestió del reg automàtic tipus samcla (VINT-I-SIS MIL VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	26.084,37	€
P-72	XPA10001	ut	OBRIR 1 TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE 1 PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA 1/0 TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SACO CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO 1 DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT 1 SENYALITZACIO DE LES OBRES AMB TANQUES 1 SENYALS. (TRES-CENTS DINOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	319,17	€
P-73	XPA10002	ut	OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE 1 PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA 1/0 TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SACO CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO 1 DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT 1 SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES 1 SENYALS. (TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	378,63	€
P-74	XPA10003	ut	OBRIR CATA DE 0,4x0,4x0,4 MT EN VORERA DE PANOT, AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL I RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, PERA LA CONNEXIÓ D'ESCOMESA	11,02	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			PROVISIONAL. INCLOU EL BALISSAMENT 1 SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES 1 SENYALS, SI S'ESCAU. (ONZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	
P-75	XPA10006	ut	DESPLACAMENT, MUNTATGE A L'INICI DE L'OBRA, DESMUNTATGE AL FINAL DE L'OBRA, I TRASLLAT DINS L'OBRA 1 DURANT LA DURADA DE LA MATEIXA LES VEGADES QUE SIGUIN NECESSÀRIES, D'EQUIP D'ESGOTAMENT FREÀTIC. (DOS MIL SIS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	2.626,02 €
P-76	XPA10007	H	ESGOTAMENT D'EXCAVACIÓ A CEL OBERT, RASES I POUS, AMB ELECTROBOMBA SUBMERGBLE PERA UN CABAL MÀXIM DE 300 m3/h 1 ALCARIA MANOMETRICA TOTAL FINS A 15m (ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	0,80 €
P-77	XPA10008	m2	CONNEXIO DE LA SORTIDA PRIVADA DE L'ESCOMESA AMB TUB DE FORMIGO A LA PART PUBLICA AMB TUBO ACCESSORI DE PVC. (VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	29,73 €
P-78	XPA10009	Dia	EQUIP D'OBTURACIO DE CANONADES DE SANEJAMENT I EQUIP DE BOMBEIG FORMAT PER CAMIO GRUA, ALTERNADOR, BOMBA SUBMERGIBLE 1 PERSONAL PERAL TRASVASSAMENT DE LES AIGUES ENTRE POUS, DURANT 24 HORES ININTERROMPUDES. (DOS MIL NOU-CENTS SETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	2.916,76 €
P-79	XPA10010	H	EQUIP D'OBTURACIO DE CANONADES DE SANEJAMENT IEQUIP DE BOMBEIG FORMAT PER CAMIO GRUA, ALTERNADOR, BOMBA SUBMERGIBLE I PERSONAL PERAL TRASVASSAMENT DE LES AIGUES ENTRE POUS. (VUITANTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	86,06 €
P-80	XPA10011	H	NETEJA DE LES XARXES DE SANEJAMENT AMB CAMIO CUBA D'AL TA PRESSIO. (VUITANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	87,17 €
P-81	XPA10012	Ut	CONNEXIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT, AMB TRENCAMENT I REPOSICIÓ DE LA PARET DEL MATEIX (NORANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	91,04 €
P-82	XPA10013	Ut	CONSTRUCCIO D'EMBORNAL DE 1x0,5x0,8 MTS DE LLUM AMB PARET DE BLOC GRIS DE FORMIGO DE 20X20X40, REBLERT DE FORMIGO HA30 1 ARMAT, SOBRE SOLERA DE FORMIGO HA30 DE 15 CM DE GRUIX. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL EN PAVIMENT DE FORMIGO O AGLOMERA T. NO INCLOU MARC 1 REIXA. MARC 1 REIXA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL ONTRACTISTA. (QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	406,90 €
P-83	XPA10014	Ut	COL.LOCACIO DE MARC 1 REIXA PER EMBORNAL DE FOSA DUCTIL CLASSE D400 MARCAT "AENOR" DE 40x91 CM DE LLUM, MODEL "BARCINO", FORMAT PER MODULS RECTANGULARS ENCAIXABLES ENTRE ELLS DE MIDA EXTERIOR 1030X528 MM. CONTENEN 2 REIXES BLOCANTS AMB SEIENT EN FORMA DE "V" DE 500X500 MM. TOT EL CONJUNT PINTAT AMB PINTURA HIDROSULOBLE NO TOXICA, NO INFLAMABLE 1 NO CONTAMINANT SEGONS NORMA BS3416. SUPERFICIE D'ABSORCIO 20,12 Cm2. ANCLAT AMB POTES DE PERFIL D'ACER 1 BARRA ROSCADA, AMB FORMIGO D300. MARC 1 REIXA SUBMINISTRADA	80,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. (VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	
P-84	XPA10015	Ut	CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, 1,3 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT 1 LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. TAPA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL.LOCACIÓ DE LA TAPA. (SET-CENTS QUINZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	715,89 €
P-85	XPA10017	Ut	COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PERA REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, BASTIMENT 1 TAPA SUBMINISTRAT PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL NOSTRE MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. (TRENTE-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	37,17 €
P-86	XPA10018	Ut	CONSTRUCCIO DE CAMARA D'ALLOT JAMENT D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE, DE MIDES INTERIORS 4 MTS DE LLARGADA, 3 MTS D'AMPLADA 1 2 MTS DE FONDARIA, AMB SOLERA 1 SOSTRE DE 30 CM DE GRUIX DE FORMIGO ARMAT, PARET DE BLOC GRIS DE 20X20X40 CM REBLERT DE FORMIGO ARMAT HORIZONTAL I VERTICALMENT; TAPA DE FOSA DUCTIL D400 RECTANGULAR DE 650X1 036 MM DE LLUM PERA LA MANIPULACIO DES DE L'EXTERIOR DE LA INSTAL.LACIO, TAPA DE FOSA DUCTIL D-400 0 600 MM PER ACCES DEL PERSONAL 1 GRAONS DE POLIPROPILE. TAPES SUBMINISTRADES PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL.LOCACIÓ DE LES TAPES. INCLOU LA IMPERMEABILITZACIÓ DE TOTES LES CARES AMB POLIUREA PURA. (SIS MIL VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	6.879,92 €
P-87	XPA10019	Ut	CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, 1,1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT 1 LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.TAPA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL.LOCACIÓ DE LA TAPA. (TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	318,13 €
P-88	XPA10020	Ut	CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, 1 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÁXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS, 1 AMB TAPA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 CETIFICADA "AENOR", INSCRIPCIO "AIGUA POTABLE". TAPA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL.LOCACIÓ DE LA TAPA. (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	181,80 €
P-89	XPA10021	Ut	COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM, AMB MORTER, SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. (TRENTE-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	35,92 €
P-90	XPA10022	m	COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QWALSEVOL MATERIAL 1 DIAMETRE. (ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	0,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-91	XPA10023	m	DESMUNTATGE 1 RETIRADA DE CANONADA DE FIBROCIMENT DN 250MM (290 MM EXTERIOR. 37,5 KG./ML) PER EMPRESA AUTORITZADA. INCLOU L'ELABORACIO DEL PLA, EPI'S NECESSARIS DEL PERSONAL, UNITAT MOBIL DE DESCONTAMINACIO A PEU D'OBRA, TALL I RETIRADA DE LA CANONADA, ENVASAT EN BIG-BAG ADEQUAT, CARREGA I RETIRADA AL FINAL DE CADA JORNADA DE TREBALL DE TOT EL MATERIAL DESMUNTAT, TRANSPORT ABOCADOR AUTORITZAT, CANON DE L'ABOCADOR I DOCUMENTACIO RELATIVA ALS RESIDUS RETIRATS. TOTS ELS CONCEPTES INCLOSOS. (VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	25,79	€
P-92	XPA10024	PA	PARTIDA AL CADA A JUSTIFICAR PERA L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. (TRES MIL EUROS)	3.000,00	€
P-93	XPA10025	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PERA LA INSTAL·LACIO DELS SERVEIS (TRES MIL EUROS)	3.000,00	€
P-94	XPA10026	PA	PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR (SEIXANTA MIL EUROS)	60.000,00	€
P-95	XPA10027	m	SUBMINISTRAMENT 1 MUNTATGE TUB PEAD 355 MM. 10 ATM., TIPUS PE100, SOLDAT A TESTA, EN BARRES, EN ZONES URBANES, SENSE AFECTACIÓ DE SERVEIS, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA 1 COL·LOCAT AL FONS DE RASA. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT DE MALLA DE SENYALITZACIO. INCLOU ELS ELEMENTS ACCESSORIS I UNA PROVA DE PRESIÓ. (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	146,53	€
P-96	XPA10030	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS A LA XARXA ELÈCTRICA (VINT-I-CINC MIL EUROS)	25.000,00	€
P-97	XPA10031	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS A LA XARXA DE TELEFÒNICA (QUINZE MIL EUROS)	15.000,00	€
P-98	XPA10032	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS A LA XARXA DE GAS (DOTZE MIL EUROS)	12.000,00	€
P-99	XPA10051	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER SEURETAT I SALUT (SETZE MIL EUROS)	16.000,00	€
P-100	XPA10062	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS A LA XARXA DE VODAFON ONO (ONZE MIL TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	11.318,42	€
P-101	XPA10070	UT	CONNEXIÓ DE TUBERIA DE IMPULSIÓ DE POLIETILÈ DIAM. 355 MM. A XARXA EXISTENT INCLÓS OBRA CIVIL I MECÀNICA TOTALMENT ACABAT. (MIL CINC-CENTS EUROS)	1.500,00	€
P-102	XPA10082	Ut	REABILITACIÓ DE POU DE SANAJAMENT. (CINC-CENTS DOS EUROS)	502,00	€


QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-103	XPA10085	PA	Estació de recàrrega ràpida per vehicles elèctrics (TRENTA-TRES MIL CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	33.559,40 €
P-104	XPA10086	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER SENYALITZACIÓ PROVISIONAL (DEU MIL EUROS)	10.000,00 €

Figueres, febrer del 2022

Martí Corominas Blanch
Enginyer de Camins, Canals i Ports



Quadre de preus núm. 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	F9360005	m2	Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 20 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat.	19,56	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,21500	€
	B0A31000	kg	Clau acer	0,01438	€
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,21179	€
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,08560	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	10,95000	€
			Altres conceptes	8,08323	€
P-2	F9H11251	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada	64,82	€
	B9H11251	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	48,25000	€
			Altres conceptes	16,57000	€
P-3	F9H11A51	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada	63,40	€
	B9H11A51	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat granític	47,30000	€
			Altres conceptes	16,10000	€
P-4	F9J12E40	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2	0,63	€
	B0552460	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%	0,39000	€
			Altres conceptes	0,24000	€
P-5	F9J13J40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2	0,40	€
	B0552100	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)	0,37000	€
			Altres conceptes	0,03000	€
P-6	FDK262G7	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix, inclòs excavació, reblert i enretirada del material sobrer, amb col·locació de marc i tapa subministrats per la Companyia	337,95	€
	BDK214F5	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis	45,22000	€
	B064500B	m3	Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,73283	€
			Altres conceptes	286,99717	€
P-7	FG22RG1K	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada, inclòs protecció de sorra	5,18	€
	BG22RG10	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	2,09100	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0312400	T	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm	2,60640	€
			Altres conceptes	0,48260	€
P-8	FGD1421E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	20,52	€
	BGYD1000	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	3,38000	€
	BGD14210	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, estàndard	6,25000	€
			Altres conceptes	10,89000	€
P-9	FGD2RG1K	m	Tub doble corbale corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada, inclòs protecció de formigó	8,87	€
			Sense descomposició	8,87000	€
P-10	FHM1JNR5	u	Subministre i col.locació de Columna amb braç d'alçada de 6 m de Salvi model VENUS, d'alumini extrusionat. Inclòs suport per banderola. Totalment muntada i acabada. Tot inclòs.	1.109,99	€
	BHWM1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	37,88000	€
	BHM1JNR5	u	Subministre i col.locació de Columna amb braç d'alçada de 6 m de Salvi model VENUS, d'alumini extrusionat.	1.000,24000	€
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	58,44000	€
			Altres conceptes	13,43000	€
P-11	FHM1MFC8	u	Subministre i col.locació de Columna de doble braç, d'alçades de 4 m de Salvi model VENUS, d'alumini extrusionat. inclòs suport per banderola. Totalment muntada i acabada. Tot inclòs	917,15	€
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	58,44000	€
	BHWM1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	37,88000	€
	BHM1MFC8	u	Subministre i col.locació de Columna de braç doble, d'alçades de 4 m de Salvi model VENUS, d'alumini extrusionat.	799,89000	€
			Altres conceptes	20,94000	€
P-12	FHM1MFC9	u	Subministre i col.locació de Columna de doble braç d'alçades de 4 i 6 m de Salvi model VENUS, d'alumini extrusionat. Inclòs suport per baderola. Totalment muntada i acabada. Tot inclòs.	1.222,80	€
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	58,44000	€
	BHM1MFC9	u	Subministre i col.locació de Columna de doble braç d'alçades de 4 i 6 m de Salvi model VENUS, d'alumini extrusionat.	1.003,06000	€
	BHWM1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	37,88000	€
			Altres conceptes	123,42000	€
P-13	FHN1TST4	u	Subministrament i instal.lació de llumenera TOWN 245 30K F4M2 VDR SP 30W, de la casa SALVI, temperatura de color entre 3000K i 4000K, bloqueig optic IP66, classe I. Totalment montada i acabada.	556,99	€
	BHN8TST4	u	llumenera TOWN 245 30K F4M2 VDR SP 30W	507,25000	€
			Altres conceptes	49,74000	€
P-14	FHN3JNR7	u	Subministrament i instal.lació de llumenera TOWN 245 30K F1M6V DR SP 15WP, de la casa SALVI, temperatura de color entre 3000K i 4000K, bloqueig optic IP66, classe I., Totalment montada i acabada	534,84	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BHN8JNR7	u	Subministrament i instal.lació de llumenera TOWN 245 30K F1M6V DR SP 15WP, de la casa SALVI, temperatura de color entre 3000K i 4000K, bloqueig optic IP66, classe I	502,00000	€
			Altres conceptes	32,84000	€
P-15	FHN3STA1	u	Subministrament i instal.lació de llumenera TOWN 245 30K F4MC VDR SP 30W, de la casa SALVI, temperatura de color entre 3000K i 4000K, bloqueig optic IP66, classe I. Totalment montada i acabada.	520,84	€
	BHN8STA1	u	llumenera TOWN 245 30K F4MC VDR SP 30W de SALVI	488,00000	€
			Altres conceptes	32,84000	€
P-16	FHN3STA2	u	Subministrament i instal.lació de llumenera TOWN 245 30K F5M1 VDR SP 15W, de la casa SALVI, temperatura de color entre 3000K i 4000K, bloqueig optic IP66, classe I. Totalment montada i acabada.	523,34	€
	BHN8STA2	u	llumenera TOWN 245 30K F5M1 VDR SP 15W, de la casa SALVI	490,50000	€
			Altres conceptes	32,84000	€
P-17	FJSAU480	U	PROGRAMADOR AUTÒNOM AMB ENERGIA SOLAR TIPUS 'IBIS', PER A DUES ESTACIONS	143,84	€
			Sense descomposició	143,84000	€
P-18	FJSTU004	m	INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE POLIETILÈ DE 4 BAR I 18 MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS INTERLINIA CADA 50 CM. INTEGRATS DINS DEL TUB I AUTOCOMPENSATS, COLECTORS DE POLIETILÈ DE 40 MM DE DIÀMETRE I 6 BAR, INSTAL·LATS EN XARXA GENERAL, TOTALMENT ACABAT.	4,43	€
			Sense descomposició	4,43000	€
P-19	FJSZU002	U	CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A XARXA EXISTENT	246,31	€
			Sense descomposició	246,31000	€
P-20	FJSZU003	U	ARMARI PER PROGRAMADOR DE POLIÈSTER DE 850X465X320 MM. AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT, JUNTES D'ESTANQUEITAT I TANCA AMB CLAU 405, COLLAT SOBRE SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA	295,57	€
			Sense descomposició	295,57000	€
P-21	FQ10U098	u	Subministrament i col·locació de banc Neoliviano NLB 32, totalment instal·lat. Inclòs el transport	1.153,16	€
	BQ10U098	u	Banc Neoliviano NLB 32	706,60000	€
			Altres conceptes	446,56000	€
P-22	FQ10U099	u	Subministrament i col·locació de cadira Neoliviano NLB 32, totalment instal·lat. Inclòs el transport	717,90	€
	BQ10U098	u	Banc Neoliviano NLB 32	494,62000	€
			Altres conceptes	223,28000	€
P-23	FQ21U011	u	Subministre i col·locació de paperera tipus Morella Escofet, totalment instal·lada, inclòs el transport	428,38	€
	BQ21U011	u	Paperera Salou V amb cadeneta	86,98000	€
			Altres conceptes	341,40000	€
P-24	FR2G8B31	u	Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %. Inclòs el transport a l'abocador del material sobrer i cànon d'abocament	11,82	€
			Altres conceptes	11,82000	€
P-25	FR473705	U	SUBMINISTRAMENT HIBICUS SYRIACUS DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA	150,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR473705	U	HIBICUS SYRIACUS DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METALLICA	150,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-26	FR632P31	u	Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència amb pa de terra amb malla metàl.lica, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %	27,12	€
			Altres conceptes	27,12000	€
P-27	FR643131	u	Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %	213,70	€
			Altres conceptes	213,70000	€
P-28	FR716011	UT	Subministre i sembra de barreja de plantes d'arbustiva mediterrània, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %	12,46	€
			Altres conceptes	12,46000	€
P-29	G2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	5,19	€
			Altres conceptes	5,19000	€
P-30	G2194JG5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	5,31	€
			Altres conceptes	5,31000	€
P-31	G2194XG5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	6,09	€
			Altres conceptes	6,09000	€
P-32	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	4,09	€
			Altres conceptes	4,09000	€
P-33	G219Q200	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió	0,44	€
			Altres conceptes	0,44000	€
P-34	G21B3002	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	36,14	€
			Altres conceptes	36,14000	€
P-35	G21H0002	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	63,65	€
			Altres conceptes	63,65000	€
P-36	G2211101	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny mitjà, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	5,27	€
			Altres conceptes	5,27000	€
P-37	G222U002	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans manual, inclòs de càrrega sobre camió	71,43	€
			Altres conceptes	71,43000	€
P-38	G222U104	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió.	14,74	€
			Altres conceptes	14,74000	€
P-39	G228U010	m3	Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric	6,79	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B03DU005	m3	Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra	2,89200	€
	B0111000	m3	Aigua	0,04000	€
			Altres conceptes	3,85800	€
P-40	G228U015	m3	Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.	18,30	€
	B0111000	m3	Aigua	0,04000	€
	B03DU001	m3	Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra	14,40000	€
			Altres conceptes	3,86000	€
P-41	G242P007	m3	Carga, transport interior a meyns de 5 Km, autoritzat per la direcció de obra	5,59	€
			Altres conceptes	5,59000	€
P-42	G921U020	m3	Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric	26,28	€
	B037200U	m3	Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra	22,47600	€
	B0111000	m3	Aigua	0,04000	€
			Altres conceptes	3,76400	€
P-43	G9650006	m	Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-2 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada	24,48	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,86000	€
	B9651U06	m	Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus T-2 sèrie 1a	3,95850	€
	B0DZU005	u	Materials auxiliars per a encofrar	0,10900	€
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,03600	€
	B0718U00	m3	Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants	1,45194	€
	B060U110	m3	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	4,22832	€
			Altres conceptes	13,83624	€
P-44	G96500A2	m	Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A2 20x10 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada	18,89	€
	B060U310	m3	Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	4,08606	€
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,03600	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,86000	€
	B071U005	m3	Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2	1,18524	€
	B9651UA2	m	Vorada de vianants A2 20x10 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340	3,84300	€
	B0DZU005	u	Materials auxiliars per a encofrar	0,10900	€
			Altres conceptes	8,77070	€
P-45	G974U012	m	Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada	15,99	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,43000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0DZU005	u	Materials auxiliars per a encofrar	0,05450 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,01800 €
	B0718U00	m3	Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants	0,34570 €
	B060U110	m3	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	3,67680 €
	B974U012	m	Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix	2,67750 €
	B051U012	t	Ciment pòrtland CEM I/32,5	0,06883 €
			Altres conceptes	8,71867 €
P-46	G991U010	u	Escocells de 0,45x1,125 m de secció interior, format amb peces cortem de 1000x250x3 mm, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment acabat	514,43 €
	B991U002	m	Peça cortem de 1000x250x3 mm	252,48000 €
	B060U110	m3	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	98,04800 €
	B071U005	m3	Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2	5,67222 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	4,12800 €
	B0DZU005	u	Materials auxiliars per a encofrar	0,52320 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,17280 €
			Altres conceptes	153,40578 €
P-47	G991U011	m	Separació de peces cortem de 1000x250x3 mm, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment acabat	43,01 €
	B060U110	m3	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	12,25600 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	4,12800 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,17280 €
	B0DZU005	u	Materials auxiliars per a encofrar	0,52320 €
	B991U002	m	Peça cortem de 1000x250x3 mm	16,56900 €
			Altres conceptes	9,36100 €
P-48	G991U012	u	Escocells de 1,04x1,04 m de secció interior, format amb peces cortem de 1000x250x3 mm, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment acabat	241,80 €
	B071U005	m3	Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2	5,67222 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	4,12800 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,17280 €
	B0DZU005	u	Materials auxiliars per a encofrar	0,52320 €
	B991U002	m	Peça cortem de 1000x250x3 mm	65,64480 €
	B060U110	m3	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	12,25600 €
			Altres conceptes	153,40298 €
P-49	G9E1U020	m2	Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients	29,84 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B051U012	t	Ciment pòrtland CEM I/32,5	0,13766	€
	B060U110	m3	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulats màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	6,12800	€
	B071U005	m3	Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2	2,53980	€
	B9E1U002	m2	Rajola hidràulica de tacos de morter de ciment gris de 20x20x4 cm	6,25800	€
			Altres conceptes	14,77654	€
P-50	G9E1U021	m2	Paviment de rajola hidràulica amb acabat rallat de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients	29,84	€
	B051U012	t	Ciment pòrtland CEM I/32,5	0,13766	€
	B9E1U002	m2	Rajola hidràulica de tacos de morter de ciment gris de 20x20x4 cm	6,25800	€
	B060U110	m3	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulats màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	6,12800	€
	B071U005	m3	Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2	2,53980	€
			Altres conceptes	14,77654	€
P-51	GBA1U210	m	Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.	0,60	€
	B8ZBU100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,22120	€
	B8ZBUU01	kg	Microesferes de vidre	0,03840	€
			Altres conceptes	0,34040	€
P-52	GBA32001	m2	Pintat amb dues capes de senyal de stop o cedi el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge	16,70	€
	B8ZBU100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,21200	€
	B8ZBUU01	kg	Microesferes de vidre	0,38400	€
			Altres conceptes	14,10400	€
P-53	GBB1U100	u	Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada	142,03	€
	BBMZU105	m	Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit	20,03200	€
	BBM1U100	u	Placa triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport	35,05000	€
	B060U110	m3	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulats màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	7,42714	€
			Altres conceptes	79,52086	€
P-54	GBB1U110	u	Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada	138,63	€
	BBMZU105	m	Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit	20,03200	€
	B060U110	m3	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulats màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	7,36586	€
	BBM1U110	u	Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport	43,64000	€
			Altres conceptes	67,59214	€
P-55	GBB1U120	u	Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada	161,81	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BBMZU105	m	Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit	20,03200	€
	BBM1U120	u	Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport	54,62000	€
	B060U110	m3	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	7,28006	€
			Altres conceptes	79,87794	€
P-56	GBB1U130	u	Placa d'alumini de 40x40 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada	69,67	€
	BBM1U130	u	Placa d'alumini de 40x40 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport	31,18000	€
			Altres conceptes	38,49000	€
P-57	GBB1U151	m2	Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada	218,99	€
	B060U110	m3	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	7,16976	€
	BBM1U151	m2	Placa d'acer alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport	117,77000	€
	BBMZU105	m	Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit	20,03200	€
			Altres conceptes	74,01824	€
P-58	GBB1U152	m2	Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada	221,80	€
	B060U110	m3	Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	8,45051	€
	BBM1U152	m2	Placa d'alumini de 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport	85,33000	€
	BBMZU106	m	Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit	46,55000	€
			Altres conceptes	81,46949	€
P-59	GD5JU010	u	Pou d'embornal de 70x30 cm i 0,75 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil classe C-250 de 70x25 ,subministrat per Aigües de Blanes.	198,27	€
	B060U310	m3	Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	65,00550	€
	B071U005	m3	Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2	1,69320	€
	B0A3UC10	kg	Clau acer	0,44800	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,89200	€
	B0D7UC02	m2	Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos	2,72800	€
			Altres conceptes	126,50330	€
P-60	GDG3U008	m	Canalització de serveis de telecomunicacions, amb 1 tubs rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, inclouent excavació, dau de formigó HM-20 de resistència característica a la compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	37,62	€
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	4,87100	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG21U112	m	Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N, inclòs p.p. de peces especials i accessoris	1,92000	€
			Altres conceptes	30,82900	€
P-61	GDK2U030	u	Pericó per a canalització de sanejament de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	157,37	€
	B060U320	m3	Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	39,25960	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	2,15000	€
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,64800	€
	B0DZU005	u	Materials auxiliars per a encofrar	2,18000	€
	B0D8U001	m2	Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos	4,34250	€
			Altres conceptes	108,78990	€
P-62	GDKZU040	u	Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, classe B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat	68,21	€
	B071U005	m3	Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2	1,26990	€
	BDKZU040	u	Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, classe B-125, segons UNE-EN 124	46,12000	€
			Altres conceptes	20,82010	€
P-63	GG31450U	m	Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari	3,20	€
	BG31450U	m	Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari	1,83000	€
			Altres conceptes	1,37000	€
P-64	GR3PU040	m3	Subministrament i estesa de terra per a cultiu, adobada, garbellada i desinfectada. Inclòs el transport	39,86	€
	BR3PU002	m3	Terra vegetal adobada, desinfectada i garbellada, inclòs transport a l'obra	19,49000	€
			Altres conceptes	20,37000	€
P-65	GR62U202	u	Subministrament i plantació de GREVILLEA ROBUST 16-18 cm.	250,00	€
	BR432002	u	Subministrament de GREVILLEA ROBUST 16-18	250,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-66	I2R5426A	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	9,99	€
			Altres conceptes	9,99000	€
P-67	I2RA61H0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	19,58	€
	B2RA61H0	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	19,57500	€
			Altres conceptes	0,00500	€
P-68	P9F3-4WPD	m2	Paviment de peces de formigó de forma rectangular 40 x 20 + 20x20 cm i 5 cm de gruix, col·locats amb morter de ciment 1:4 model Opac basalt de Breinco o similar.	46,57	€
	B9F2-1GDX	m2	Llosa de formigó per a paviments de 40x20 cm i 5 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura pètria, tipus opac basalt de Breinco	35,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	11,57000 €
P-69	P9F3-4WPG	m2	Paviment de peces de formigó de forma rectangular 40 x 40 cm i 5 cm de gruix, col·locats amb morter de ciment 1:4 model Vulcano mediterrani de Breinco o similar.	40,57 €
	B9F2-1GDW	m2	Llosa de formigó per a paviments de 40x20 cm i 5 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura pètria, tipus mediterrani de Breinco	29,00000 €
			Altres conceptes	11,57000 €
P-70	SPS010	ut	Sub i col d'element aparcabiscs	182,72 €
			Sense descomposició	182,72000 €
P-71	SPS011	ut	Sistema de telegestió del reg automàtic tipus samcla	26.084,37 €
			Sense descomposició	26.084,37000 €
P-72	XPA10001	ut	OBRIR 1 TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE 1 PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA 1/0 TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SACO CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO 1 DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT 1 SENYALITZACIO DE LES OBRES AMB TANQUES 1 SENYALS.	319,17 €
			Sense descomposició	319,17000 €
P-73	XPA10002	ut	OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE 1 PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA 1/0 TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SACO CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO 1 DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT 1 SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES 1 SENYALS.	378,63 €
			Sense descomposició	378,63000 €
P-74	XPA10003	ut	OBRIR CATA DE 0,4x0,4x0,4 MT EN VORERA DE PANOT, AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL I RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, PERA LA CONNEXIÓ D'ESCOMESA PROVISIONAL. INCLOU EL BALISSAMENT 1 SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES 1 SENYALS, SI S'ESCAU.	11,02 €
			Sense descomposició	11,02000 €
P-75	XPA10006	ut	DESPLACAMENT, MUNTATGE A L'INICI DE L'OBRA, DESMUNTATGE AL FINAL DE L'OBRA, I TRASLLAT DINS L'OBRA 1 DURANT LA DURADA DE LA MATEIXA LES VEGADES QUE SIGUIN NECESSÀRIES, D'EQUIP D'ESGOTAMENT FREÀTIC.	2.626,02 €
			Sense descomposició	2.626,02000 €
P-76	XPA10007	H	ESGOTAMENT D'EXCAVACIÓ A CEL OBERT, RASES I POUS, AMB ELECTROBOMBA SUBMERGIBLE PERA UN CABAL MÀXIM DE 300 m3/h 1 ALCARIA MANOMETRICA TOTAL FINS A 15m	0,80 €
			Sense descomposició	0,80000 €
P-77	XPA10008	m2	CONNEXIO DE LA SORTIDA PRIVADA DE L'ESCOMESA AMB TUB DE FORMIGO A LA PART PUBLICA AMB TUBO ACCESSORI DE PVC.	29,73 €
			Sense descomposició	29,73000 €
P-78	XPA10009	Dia	EQUIP D'OBTURACIO DE CANONADES DE SANEJAMENT I EQUIP DE BOMBEIG FORMAT PER CAMIO GRUA, ALTERNADOR, BOMBA SUBMERGIBLE 1 PERSONAL PERAL TRASSVASSAMENT DE LES AIGUES ENTRE POUS, DURANT 24 HORES ININTERROMPUDES.	2.916,76 €
			Sense descomposició	2.916,76000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-79	XPA10010	H	EQUIP D'OBTURACIO DE CANONADES DE SANEJAMENT IEQUIP DE BOMBEIG FORMAT PER CAMIO GRUA, ALTERNADOR, BOMBA SUBMERGIBLE I PERSONAL PERAL TRASSVASSAMENT DE LES AIGUES ENTRE POUS.	86,06 €
			Sense descomposició	86,06000 €
P-80	XPA10011	H	NETEJA DE LES XARXES DE SANEJAMENT AMB CAMIO CUBA D'AL TA PRESSIO.	87,17 €
			Sense descomposició	87,17000 €
P-81	XPA10012	Ut	CONNEXIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT, AMB TRENCAMENT I REPOSICIÓ DE LA PARET DEL MATE IX	91,04 €
			Sense descomposició	91,04000 €
P-82	XPA10013	Ut	CONSTRUCCIO D'EMBORNAL DE 1x0,5x0,8 MTS DE LLUM AMB PARET DE BLOC GRIS DE FORMIGO DE 20X20X40, REBLERT DE FORMIGO HA30 1 ARMAT, SOBRE SOLERA DE FORMIGO HA30 DE 15 CM DE GRUIX. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL EN PAVIMENT DE FORMIGO O AGLOMERA T. NO INCLOU MARC 1 REIXA. MARC 1 REIXA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL ONTRACTISTA.	406,90 €
			Sense descomposició	406,90000 €
P-83	XPA10014	Ut	COL.LOCACIO DE MARC 1 REIXA PER EMBORNAL DE FOSA DUCTIL CLASSE D400 MARCAT "AENOR" DE 40x91 CM DE LLUM, MODEL "BARCINO", FORMAT PER MODULS RECTANGULARS ENCAIXABLES ENTRE ELLS DE MIDA EXTERIOR 1030X528 MM. CONTENEN 2 REIXES BLOCANTS AMB SEIENT EN FORMA DE "V" DE 500X500 MM. TOT EL CONJUNT PINTAT AMB PINTURA HIDROSULOBLE NO TOXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT SEGONS NORMA BS3416. SUPERFICIE D'ABSORCIO 20,12 Cm2. ANCLAT AMB POTES DE PERFIL D'ACER 1 BARRA ROSCADA, AMB FORMIGO D300. MARC 1 REIXA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA.	80,87 €
			Sense descomposició	80,87000 €
P-84	XPA10015	Ut	CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, 1 3 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT 1 LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1 ,5x1 ,5x0,2 MTS. TAPA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL-LOCACIÓ DE LA TAPA.	715,89 €
			Sense descomposició	715,89000 €
P-85	XPA10017	Ut	COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PERA REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, BASTIMENT 1 TAPA SUBMINISTRAT PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL NOSTRE MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA.	37,17 €
			Sense descomposició	37,17000 €
P-86	XPA10018	Ut	CONSTRUCCIO DE CAMARA D'ALLOT JAMENT D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE, DE MIDES INTERIORS 4 MTS DE LLARGADA, 3 MTS D'AMPLADA 1 2 MTS DE FONDARIA, AMB SOLERA 1 SOSTRE DE 30 CM DE GRUIX DE FORMIGO ARMAT, PARET DE BLOC GRIS DE 20X20X40 CM REBLERT DE FORMIGO ARMAT HORIZONTAL I VERTICALMENT; TAPA DE FOSA DUCTIL D400 RECTANGULAR DE 650X1 036 MM DE LLUM PERA LA MANIPULACIO DES DE L'EXTERIOR DE LA INSTAL.LACIO, TAPA DE FOSA DUCTIL D-400 0 600 MM PER ACCES DEL PERSONAL 1 GRAONS DE POLIPROPILE. TAPES SUBMINISTRADES PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL-LOCACIÓ DE LES TAPES. INCLOU LA IMPERMEABILITZACIÓ DE TOTES LES CARES AMB POLIUREA PURA.	6.879,92 €
			Sense descomposició	6.879,92000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-87	XPA10019	Ut	CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, 1 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT 1 LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.TAPA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL.LOCACIÓ DE LA TAPA.	318,13 €
			Sense descomposició	318,13000 €
P-88	XPA10020	Ut	CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, 1 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÀXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS, 1 AMB TAPA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 CETIFICADA "AENOR", INSCRIPCIÓ "AIGUA POTABLE". TAPA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL.LOCACIÓ DE LA TAPA.	181,80 €
			Sense descomposició	181,80000 €
P-89	XPA10021	Ut	COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM, AMB MORTER, SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA.	35,92 €
			Sense descomposició	35,92000 €
P-90	XPA10022	m	COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QWALSEVOL MATERIAL 1 DIAMETRE.	0,27 €
			Sense descomposició	0,27000 €
P-91	XPA10023	m	DESMUNTATGE 1 RETIRADA DE CANONADA DE FIBROCIMENT DN 250MM (290 MM EXTERIOR. 37,5 KG./ML) PER EMPRESA AUTORITZADA. INCLOU L'ELABORACIO DEL PLA, EPI'S NECESSARIS DEL PERSONAL, UNITAT MOBIL DE DESCONTAMINACIO A PEU D'OBRA, TALL I RETIRADA DE LA CANONADA, ENVASAT EN BIG-BAG ADEQUAT, CARREGA I RETIRADA AL FINAL DE CADA JORNADA DE TREBALL DE TOT EL MATERIAL DESMUNTAT, TRANSPORT AABOCADOR AUTORITZAT, CANON DE L'ABOCADOR I DOCUMENTACIO RELATIVA ALS RESIDUS RETIRATS. TOTS ELS CONCEPTES INCLOSOS.	25,79 €
			Sense descomposició	25,79000 €
P-92	XPA10024	PA	PARTIDA AL CADA A JUSTIFICAR PERA L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.	3.000,00 €
			Sense descomposició	3.000,00000 €
P-93	XPA10025	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PERA LA INSTAL·LACIO DELS SERVEIS	3.000,00 €
			Sense descomposició	3.000,00000 €
P-94	XPA10026	PA	PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR	60.000,00 €
			Sense descomposició	60.000,00000 €
P-95	XPA10027	m	SUBMINISTRAMENT 1 MUNTATGE TUB PEAD 355 MM. 10 ATM., TIPUS PE100, SOLDAT A TESTA, EN BARRES, EN ZONES URBANES, SENSE AFECTACIÓ DE SERVEIS, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA 1 COL.LOCAT AL FONS DE RASA. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT DE MALLA DE SENYALITZACIO. INCLOU ELS ELEMENTS ACCESSORIS I UNA PROVA DE PRESIÓ.	146,53 €
			Sense descomposició	146,53000 €
P-96	XPA10030	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS A LA XARXA ELÈCTRICA	25.000,00 €
			Sense descomposició	25.000,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-97	XPA10031	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS A LA XARXA DE TELEFÓNICA	15.000,00 €
			Sense descomposició	15.000,00000 €
P-98	XPA10032	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS A LA XARXA DE GAS	12.000,00 €
			Sense descomposició	12.000,00000 €
P-99	XPA10051	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER SEURETAT I SALUT	16.000,00 €
			Sense descomposició	16.000,00000 €
P-100	XPA10062	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS A LA XARXA DE VODAFON ONO	11.318,42 €
			Sense descomposició	11.318,42000 €
P-101	XPA10070	UT	CONNEXIÓ DE TUBERIA DE IMPULSIÓ DE POLIETILÈ DIAM. 355 MM. A XARXA EXISTENT INCLÓS OBRA CIVIL I MECÀNICA TOTALMENT ACABAT.	1.500,00 €
			Sense descomposició	1.500,00000 €
P-102	XPA10082	Ut	REABILITACIÓ DE POU DE SANAJAMENT.	502,00 €
			Sense descomposició	502,00000 €
P-103	XPA10085	PA	Estació de recàrrega ràpida per vehicles elèctrics	33.559,40 €
			Sense descomposició	33.559,40000 €
P-104	XPA10086	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER SENYALITZACIÓ PROVISIONAL	10.000,00 €
			Sense descomposició	10.000,00000 €

Figueres, febrer del 2022

Martí Corominas Blanch
Enginyer de Camins, Canals i Ports


Pressupost

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost 2021117
Capítol	01	Pavimentació
Títol 3	01	Demolicions i moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G2194XG5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 31)	6,09	3.030,000	18.452,70
2	G2194JG5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 30)	5,31	1.206,000	6.403,86
3	G2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 29)	5,19	486,000	2.522,34
4	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 32)	4,09	624,000	2.552,16
5	G219Q200	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió (P - 33)	0,44	208,200	91,61
6	G2211101	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny mitjà, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 36)	5,27	1.043,400	5.498,72
7	G21H0002	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 35)	63,65	15,000	954,75
8	G21B3002	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (P - 34)	36,14	23,000	831,22
TOTAL	Títol 3	01.01.01			37.307,36	

Obra	01	Pressupost 2021117
Capítol	01	Pavimentació
Títol 3	02	Pavimentació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F9H11A51	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada (P - 3)	63,40	662,374	41.994,51
2	F9J13J40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 5)	0,40	4.766,720	1.906,69
3	F9J12E40	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2 (P - 4)	0,63	1.631,100	1.027,59
4	G921U020	m3	Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric (P - 42)	26,28	1.043,400	27.420,55
5	F9360005	m2	Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 20 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat. (P - 1)	19,56	3.566,570	69.762,11
6	P9F3-4WPD	m2	Paviment de peces de formigó de forma rectangular 40 x 20 + 20x20 cm i 5 cm de gruix, col·locats amb morter de ciment 1:4 model Opac basalt de Breinco o similar. (P - 68)	46,57	2.000,600	93.167,94
7	F9H11251	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per	64,82	244,873	15.872,67

PRESSUPOST

8	G9650006	m	a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 2) Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-2 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 43)	24,48	342,820	8.392,23
9	P9F3-4WPG	m2	Paviment de peces de formigó de forma rectangular 40 x 40 cm i 5 cm de gruix, col·locats amb morter de ciment 1:4 model Vulcano mediterrani de Breinco o similar. (P - 69)	40,57	1.101,570	44.690,69
10	G974U012	m	Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 45)	15,99	328,420	5.251,44
11	G991U010	u	Escocells de 0,45x1,125 m de secció interior, format amb peces cortem de 1000x250x3 mm, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment acabat (P - 46)	514,43	12,000	6.173,16
12	G991U011	m	Separació de peces cortem de 1000x250x3 mm, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment acabat (P - 47)	43,01	362,440	15.588,54
13	G991U012	u	Escocells de 1,04x1,04 m de secció interior, format amb peces cortem de 1000x250x3 mm, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment acabat (P - 48)	241,80	8,000	1.934,40
14	G9E1U020	m2	Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients (P - 49)	29,84	43,200	1.289,09
15	G9E1U021	m2	Paviment de rajola hidràulica amb acabat rallat de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients (P - 50)	29,84	81,000	2.417,04
16	G96500A2	m	Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A2 20x10 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 44)	18,89	225,000	4.250,25
TOTAL	Títol 3		01.01.02			341.138,90

Obra	01	Pressupost 2021117
Capítol	02	Obra civil clavegeram i abastament d'aiga

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPA10001	ut	OBRIR 1 TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE 1 PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA 1/0 TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SACO CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO 1 DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT 1 SENYALITZACIO DE LES OBRES AMB TANQUES 1 SENYALS. (P - 72)	319,17	20,000	6.383,40
2	XPA10002	ut	OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE 1 PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA 1/0 TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SACO CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO 1 DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT 1 SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES 1 SENYALS. (P - 73)	378,63	18,000	6.815,34
3	XPA10003	ut	OBRIR CATA DE 0,4x0,4x0,4 MT EN VORERA DE PANOT, AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL I RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, PERA LA CONNEXIÓ D'ESCOMESA PROVISIONAL. INCLOU EL BALISSAMENT 1 SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES 1 SENYALS, SI S'ESCAU. (P - 74)	11,02	13,000	143,26

PRESSUPOST

Pàg.: 3

4	G222U104	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió. (P - 38)	14,74	1.494,586	22.030,20
5	G222U002	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans manual, incloses de càrrega sobre camió (P - 37)	71,43	107,716	7.694,15
6	G228U010	m3	Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 39)	6,79	1.349,700	9.164,46
7	G228U015	m3	Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. (P - 40)	18,30	65,000	1.189,50
8	XPA10006	ut	DESPLACAMENT, MUNTATGE A L'INICI DE L'OBRA, DESMUNTATGE AL FINAL DE L'OBRA, I TRASLLAT DINS L'OBRA 1 DURANT LA DURADA DE LA MATEIXA LES VEGADES QUE SIGUIN NECESSÀRIES, D'EQUIP D'ESGOTAMENT FREÀTIC. (P - 75)	2.626,02	1,000	2.626,02
9	XPA10007	H	ESGOTAMENT D'EXCAVACIÓ A CEL OBERT, RASES I POUS, AMB ELECTROBOMBA SUBMERGBLE PERA UN CABAL MÀXIM DE 300 m3/h 1 ALCARIA MANOMETRICA TOTAL FINS A 15m (P - 76)	0,80	10.000,000	8.000,00
10	XPA10008	m2	CONNEXIO DE LA SORTIDA PRIVADA DE L'ESCOMESA AMB TUB DE FORMIGO A LA PART PUBLICA AMB TUBO ACCESSORI DE PVC. (P - 77)	29,73	23,000	683,79
11	XPA10009	Dia	EQUIP D'OBTURACIO DE CANONADES DE SANEJAMENT I EQUIP DE BOMBEIG FORMAT PER CAMIO GRUA, ALTERNADOR, BOMBA SUBMERGIBLE 1 PERSONAL PERAL TRAVASSAMENT DE LES AIGUES ENTRE POUS, DURANT 24 HORES ININTERROMPUDES. (P - 78)	2.916,76	6,000	17.500,56
12	XPA10010	H	EQUIP D'OBTURACIO DE CANONADES DE SANEJAMENT IEQUIP DE BOMBEIG FORMAT PER CAMIO GRUA, ALTERNADOR, BOMBA SUBMERGIBLE I PERSONAL PERAL TRAVASSAMENT DE LES AIGUES ENTRE POUS. (P - 79)	86,06	80,000	6.884,80
13	XPA10011	H	NETEJA DE LES XARXES DE SANEJAMENT AMB CAMIO CUBA D'AL TA PRESSIO. (P - 80)	87,17	30,000	2.615,10
14	XPA10012	Ut	CONNEXIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT, AMB TRENCAMENT I REPOSICIÓ DE LA PARET DEL MATE IX (P - 81)	91,04	1,000	91,04
15	GD5JU010	u	Pou d'embornal de 70x30 cm i 0,75 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i col·locació de bastiment i reixa de fosa dúctil classe C-250 de 70x25 ,subministrat per Aigües de Blanes. (P - 59)	198,27	20,000	3.965,40
16	XPA10013	Ut	CONSTRUCCIO D'EMBORNAL DE 1x0,5x0,8 MTS DE LLUM AMB PARET DE BLOC GRIS DE FORMIGO DE 20X20X40, REBLERT DE FORMIGO HA30 1 ARMAT, SOBRE SOLERA DE FORMIGO HA30 DE 15 CM DE GRUIX. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL EN PAVIMENT DE FORMIGO O AGLOMERA T. NO INCLOU MARC 1 REIXA. MARC 1 REIXA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL ONTRACTISTA. (P - 82)	406,90	10,000	4.069,00
17	XPA10014	Ut	COL.LOCACIO DE MARC 1 REIXA PER EMBORNAL DE FOSA DUCTIL CLASSE D400 MARCAT "AENOR" DE 40x91 CM DE LLUM, MODEL "BARCINO", FORMAT PER MODULS RECTANGULARS ENCAIXABLES ENTRE ELLS DE MIDA EXTERIOR 1030X528 MM. CONTENEN 2 REIXES BLOCANTS AMB SEIENT EN FORMA DE V" DE 500X500 MM. TOT EL CONJUNT PINTAT AMB PINTURA HIDROSULOBLE NO TOXICA, NO INFLAMABLE 1 NO CONTAMINANT SEGONS NORMA BS3416. SUPERFICIE D'ABSORCIO 20,12 Cm2. ANCLAT AMB POTES DE PERFIL D'ACER 1 BARRA ROSCADA, AMB FORMIGO D300. MARC 1 REIXA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. (P - 83)	80,87	10,000	808,70

EUR

PRESSUPOST

18	XPA10015	Ut	CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, 1 3 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT 1 LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1 ,5x1 ,5x0,2 MTS. TAPA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL-LOCACIÓ DE LA TAPA. (P - 84)	715,89	3,000	2.147,67
19	XPA10017	Ut	COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PERA REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, BASTIMENT 1 TAPA SUBMINISTRAT PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL NOSTRE MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. (P - 85)	37,17	23,000	854,91
20	XPA10018	Ut	CONSTRUCCIO DE CAMARA D'ALLOT JAMENT D'ELEMENTS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE, DE MIDES INTERIORS 4 MTS DE LLARGADA, 3 MTS D'AMPLADA 1 2 MTS DE FONDARIA, AMB SOLERA 1 SOSTRE DE 30 CM DE GRUIX DE FORMIGO ARMAT, PARET DE BLOC GRIS DE 20X20X40 CM REBLERT DE FORMIGO ARMAT HORIZTONTAL I VERTICALMENT; TAPA DE FOSA DUCTIL D400 RECTANGULAR DE 650X1 036 MM DE LLUM PERA LA MANIPULACIO DES DE L'EXTERIOR DE LA INSTAL·LACIO, TAPA DE FOSA DUCTIL D-400 0 600 MM PER ACCES DEL PERSONAL 1 GRAONS DE POLIPROPILE. TAPES SUBMINISTRAN PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL-LOCACIÓ DE LES TAPES. INCLOU LA IMPERMEABILITZACIÓ DE TOTES LES CARES AMB POLIUREA PURA. (P - 86)	6.879,92	1,000	6.879,92
21	XPA10019	Ut	CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, 1 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT 1 LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.TAPA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL-LOCACIÓ DE LA TAPA. (P - 87)	318,13	15,000	4.771,95
22	XPA10020	Ut	CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, 1 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÁXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS, 1 AMB TAPA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 CETIFICADA "AENOR", INSCRIPCIO "AIGUA POTABLE". TAPA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL-LOCACIÓ DE LA TAPA. (P - 88)	181,80	16,000	2.908,80
23	XPA10021	Ut	COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM, AMB MORTER, SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. (P - 89)	35,92	7,000	251,44
24	XPA10022	m	COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL 1 DIAMETRE. (P - 90)	0,27	1.553,000	419,31
25	XPA10023	m	DESMUNTATGE 1 RETIRADA DE CANONADA DE FIBROCIMENT DN 250MM (290 MM EXTERIOR. 37,5 KG./ML) PER EMPRESA AUTORITZADA. INCLOU L'ELABORACIO DEL PLA, EPI'S NECESSARIS DEL PERSONAL, UNITAT MOBIL DE DESCONTAMINACIO A PEU D'OBRA, TALL I RETIRADA DE LA CANONADA, ENVASAT EN BIG-BAG ADEQUAT, CARREGA I RETIRADA AL FINAL DE CADA JORNADA DE TREBALL DE TOT EL MATERIAL DESMUNTAT, TRANSPORT ABOCADOR AUTORITZAT, CANON DE L'ABOCADOR I DOCUMENTACIO RELATIVA ALS RESIDUS RETIRATS. TOTS ELS CONCEPTES INCLOSOS. (P - 91)	25,79	448,000	11.553,92
26	XPA10024	PA	PARTIDA AL CADA A JUSTIFICAR PERA L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. (P - 92)	3.000,00	1,000	3.000,00

PRESSUPOST

27	XPA10025	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PERA LA INSTAL·LACIO DELS SERVEIS (P - 93)	3.000,00	1,000	3.000,00
28	XPA10026	PA	PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR (P - 94)	60.000,00	1,000	60.000,00
29	G242P007	m3	Carga, transport interior a meyns de 5 Km, autoritzat por la direcció de obra (P - 41)	5,59	1.603,000	8.960,77
30	G921U020	m3	Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric (P - 42)	26,28	315,910	8.302,11
31	GDK2U030	u	Pericó per a canalització de sanejament de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 61)	157,37	23,000	3.619,51
32	XPA10082	Ut	REABILITACIÓ DE POU DE SANAJAMENT. (P - 102)	502,00	15,000	7.530,00

TOTAL Capítol 01.02 224.865,03

Obra 01 Pressupost 2021117
 Capítol 03 Serveis afectats
 Títol 3 01 Xarxa elèctrica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPA10030	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS A LA XARXA ELÈCTRICA (P - 96)	25.000,00	1,000	25.000,00

TOTAL Títol 3 01.03.01 25.000,00

Obra 01 Pressupost 2021117
 Capítol 03 Serveis afectats
 Títol 3 02 Telefonia

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPA10031	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS A LA XARXA DE TELEFÓNICA (P - 97)	15.000,00	1,000	15.000,00

TOTAL Títol 3 01.03.02 15.000,00

Obra 01 Pressupost 2021117
 Capítol 03 Serveis afectats
 Títol 3 03 Gas

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPA10032	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS A LA XARXA DE GAS (P - 98)	12.000,00	1,000	12.000,00

TOTAL Títol 3 01.03.03 12.000,00

Obra 01 Pressupost 2021117
 Capítol 03 Serveis afectats
 Títol 3 04 Impulsió de sanejament (Consorci Costa Brava)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPA10027	m	SUBMINISTRAMENT 1 MUNTATGE TUB PEAD 355 MM. 10 ATM., TIPUS PE100, SOLDAT A TESTA, EN BARRES, EN ZONES URBANES, SENSE AFECTACIÓ DE SERVEIS, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA 1 COL·LOCAT AL FONDS DE RASA. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT DE MALLA DE SENYALITZACIO. INCLOU ELS	146,53	240,000	35.167,20

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
2	XPA10022	m	ELEMENTS ACCESSORIS I UNA PROVA DE PRESIÓ. (P - 95)	0,27	240,000	64,80
3	XPA10070	UT	COL.LOCACIÓ DE MALLA DE SENYALITZACIÓ SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL 1 DIAMETRE. (P - 90)	1.500,00	2,000	3.000,00
			CONNEXIÓ DE TUBERIA DE IMPULSIÓ DE POLIETILÈ DIAM. 355 MM. A XARXA EXISTENT INCLÓS OBRA CIVIL I MECÀNICA TOTALMENT ACABAT. (P - 101)			

TOTAL Titol 3 01.03.04 38.232,00

Obra	01	Pressupost 2021117
Capitol	03	Serveis afectats
Titul 3	05	Vodafone Ono

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPA10062	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS A LA XARXA DE VODAFON ONO (P - 100)	11.318,42	1,000	11.318,42

TOTAL Titol 3 01.03.05 11.318,42

Obra	01	Pressupost 2021117
Capitol	04	Enllumenat públic

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G222U104	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió. (P - 38)	14,74	170,445	2.512,36
2	FG22RG1K	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada, inclòs protecció de sorra (P - 7)	5,18	726,500	3.763,27
3	FGD2RG1K	m	Tub doble corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada, inclòs protecció de formigó (P - 9)	8,87	26,000	230,62
4	FHM1MFC8	u	Subministre i col.locació de Columna de doble braç, d'alçades de 4 m de Salvi model VENUS, d'alumini extrusionat. inclòs suport per banderola. Totalment muntada i acabada. Tot inclòs (P - 11)	917,15	5,000	4.585,75
5	FHM1MFC9	u	Subministre i col.locació de Columna de doble braç d'alçades de 4 i 6 m de Salvi model VENUS, d'alumini extrusionat. Inclòs suport per baderola. Totalment muntada i acabada. Tot inclòs. (P - 12)	1.222,80	8,000	9.782,40
6	FHM1JNR5	u	Subministre i col.locació de Columna amb braç d'alçada de 6 m de Salvi model VENUS, d'alumini extrusionat. Inclòs suport per banderola. Totalment muntada i acabada. Tot inclòs. (P - 10)	1.109,99	6,000	6.659,94
7	FHN3JNR7	u	Subministrament i instal.lació de llumenera TOWN 245 30K F1M6V DR SP 15WP, de la casa SALVI, temperatura de color entre 3000K i 4000K, bloqueig optic IP66, classe I,. Totalment montada i acabada (P - 14)	534,84	8,000	4.278,72
8	FHN1TST4	u	Subministrament i instal.lació de llumenera TOWN 245 30K F4M2 VDR SP 30W, de la casa SALVI, temperatura de color entre 3000K i 4000K, bloqueig optic IP66, classe I. Totalment montada i acabada. (P - 13)	556,99	8,000	4.455,92
9	FHN3STA1	u	Subministrament i instal.lació de llumenera llumenera TOWN 245 30K F4MC VDR SP 30W, de la casa SALVI, temperatura de color entre 3000K i 4000K, bloqueig optic IP66, classe I. Totalment montada i acabada. (P - 15)	520,84	6,000	3.125,04

PRESSUPOST

Pàg.: 7

10	FHN3STA2	u	Subministrament i instal.lació de llumenera TOWN 245 30K F5M1 VDR SP 15W , de la casa SALVI, temperatura de color entre 3000K i 4000K, bloqueig optic IP66, classe I. Totalment montada i acabada. (P - 16)	523,34	10,000	5.233,40
11	G228U010	m3	Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 39)	6,79	127,833	867,99
12	GG31450U	m	Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari (P - 63)	3,20	532,640	1.704,45
13	FGD1421E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 8)	20,52	19,000	389,88

TOTAL	Capítol	01.04	47.589,74
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost 2021117
Capítol	05	Senyalització

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GBA1U210	m	Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 51)	0,60	1.300,000	780,00
2	GBA32001	m2	Pintat amb dues capes de senyal de stop o cedi el pas, fletxes, lletres, símbols, zebra, franges de vèrtex de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 52)	16,70	183,718	3.068,09
3	GBB1U100	u	Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada (P - 53)	142,03	10,000	1.420,30
4	GBB1U110	u	Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada (P - 54)	138,63	11,000	1.524,93
5	GBB1U120	u	Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada (P - 55)	161,81	2,000	323,62
6	GBB1U151	m2	Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada (P - 57)	218,99	5,320	1.165,03
7	GBB1U152	m2	Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, inclòs el suport, totalment col·locada (P - 58)	221,80	10,560	2.342,21
8	GBB1U130	u	Placa d'alumini de 40x40 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 56)	69,67	16,000	1.114,72

TOTAL	Capítol	01.05	11.738,90
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost 2021117
Capítol	06	Telecomunicacions

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GDG3U008	m	Canalització de serveis de telecomunicacions, amb 1 tubs rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, dau de formigó HM-20 de resistència característica a la compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 60)	37,62	500,000	18.810,00
2	FDK262G7	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/l de 15 cm de gruix ., inclòs excavació, reblert i enretirada del material sobrer, amb col·locació de marc i tapa subministrats per la Companyia (P - 6)	337,95	12,000	4.055,40
3	GDKZU040	u	Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, classe B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat (P - 62)	68,21	12,000	818,52
TOTAL	Capítol	01.06			23.683,92	

Obra 01 Pressupost 2021117
 Capítol 07 Mobiliari urbà

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FQ10U098	u	Subministrament i col·locació de banc Neoliviano NLB 32, totalment instal·lat. Inclòs el transport (P - 21)	1.153,16	5,000	5.765,80
2	FQ10U099	u	Subministrament i col·locació de cadira Neoliviano NLB 32, totalment instal·lat. Inclòs el transport (P - 22)	717,90	8,000	5.743,20
3	FQ21U011	u	Subministre i col·locació de paperera tipus Morella Escofet, totalment instal·lada, inclòs el transport (P - 23)	428,38	8,000	3.427,04
TOTAL	Capítol	01.07			14.936,04	

Obra 01 Pressupost 2021117
 Capítol 08 Enjardinament i reg
 Títol 3 01 Jardineria

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR2G8B31	u	Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %. Inclòs el transport a l'abocador del material sobrer i cànon d'abocament (P - 24)	11,82	18,000	212,76
2	FR632P31	u	Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència amb pa de terra amb malla metàl·lica, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 % (P - 26)	27,12	6,000	162,72
3	PPAA2028	ut	Sistema d'aspratge format per un pal tornejat amb punta de fusta tractada a l'autoclau de secció circular de 6 cm de diàmetre i 1,5 m de llargària, amb un lligam de 60 cm de llargària i 2,5 cm d'amplada tipus cinta de persiana de color ocre, inclou subministrament, transport, col·locació i muntatge en el moment de la plantació de l'arbre. Tot completament acabat. (P - 0)	12,00	18,000	216,00
4	GR3PU040	m3	Subministrament i estesa de terra per a cultiu, adobada, garbellada i desinfectada. Inclòs el transport (P - 64)	39,86	23,547	938,58
5	FR473705	U	SUBMINISTRAMENT HIBICUS SYRIACUS DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA (P - 25)	150,00	6,000	900,00
6	FR716011	UT	Subministre i sembra de barreja de plantes d'arbustiva mediterrànea, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 % (P - 28)	12,46	313,958	3.911,92

PRESSUPOST

Pàg.: 9

7	GR62U202	u	Subministrament i plantació de GREVILLEA ROBUST 16-18 cm. (P - 65)	250,00	12,000	3.000,00
8	FR643131	u	Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 % (P - 27)	213,70	12,000	2.564,40
9	SPS010	ut	Sub i col d'element aparcabiscis (P - 70)	182,72	3,000	548,16

TOTAL Titol 3 01.08.01 12.454,54

Obra	01	Pressupost 2021117
Capítol	08	Enjardinament i reg
Títol 3	02	Sistema de reg

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FJSZU002	U	CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A XARXA EXISTENT (P - 19)	246,31	4,000	985,24
2	FJSZU003	U	ARMARI PER PROGRAMADOR DE POLIÈSTER DE 850X465X320 MM. AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT, JUNTES D'ESTANQUEITAT I TANCA AMB CLAU 405, COLLAT SOBRE SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA (P - 20)	295,57	4,000	1.182,28
3	FJSAU480	U	PROGRAMADOR AUTÒNOM AMB ENERGIA SOLAR TIPUS 'IBIS', PER A DUES ESTACIONS (P - 17)	143,84	3,000	431,52
4	FJSTU004	m	INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE POLIETILÈ DE 4 BAR I 18 MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS INTERLINIA CADA 50 CM. INTEGRATS DINS DEL TUB I AUTOCOMPENSATS, COLECTORS DE POLIETILÈ DE 40 MM DE DIÀMETRE I 6 BAR, INSTAL·LATS EN XARXA GENERAL, TOTALMENT ACABAT. (P - 18)	4,43	1.000,000	4.430,00
5	SPS011	ut	Sistema de telegestió del reg automàtic tipus samcla (P - 71)	26.084,37	1,000	26.084,37

TOTAL Titol 3 01.08.02 33.113,41

Obra	01	Pressupost 2021117
Capítol	09	Gestió de Residus

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	I2R5426A	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 66)	9,99	1.678,800	16.771,21
2	I2RA61H0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 67)	19,58	1.527,300	29.904,53

TOTAL Capítol 01.09 46.675,74

Obra	01	Pressupost 2021117
Capítol	10	Estació de recarga ràpida per vehicles elèctrics

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPA10085	PA	Estació de recàrrega ràpida per vehicles elèctrics (P - 103)	33.559,40	1,000	33.559,40

TOTAL Capítol 01.10 33.559,40

Obra	01	Pressupost 2021117
Capítol	11	Seguretat i salut

PRESSUPOST

Pàg.: 10

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPA10051	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER SEGURETAT I SALUT (P - 99)	16.000,00	1,000	16.000,00
2	XPA10086	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER SENYALITZACIÓ PROVISIONAL (P - 104)	10.000,00	1,000	10.000,00
TOTAL	Capítol	01.11			26.000,00	

Resum del pressupost

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	Pavimentació	378.446,26
Capítol	01.02	Obra civil clavegeram i abastament d'aiga	224.865,03
Capítol	01.03	Serveis afectats	101.550,42
Capítol	01.04	Enllumenat públic	47.589,74
Capítol	01.05	Senyalització	11.738,90
Capítol	01.06	Telecomunicacions	23.683,92
Capítol	01.07	Mobiliari urbà	14.936,04
Capítol	01.08	Enjardinament i reg	45.567,95
Capítol	01.09	Gestió de Residus	46.675,74
Capítol	01.10	Estació de recarga ràpida per vehicles elèctrics	33.559,40
Capítol	01.11	Seguretat i salut	26.000,00
Obra	01	Pressupost 2021117	954.613,40
			954.613,40
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost 2021117	954.613,40
			954.613,40

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	954.613,40
13 % Despeses Generals SOBRE 954.613,40.....	124.099,74
6 % Benefici industrial SOBRE 954.613,40.....	57.276,80

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1.135.989,94

21 % IVA SOBRE 1.135.989,94.....	238.557,89
----------------------------------	------------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

1.374.547,83

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

un milió tres-cents setanta-quatre mil cinc-cents quaranta-set euros amb vuitanta-tres cèntims

Figueres, febrer del 2022

Martí Corominas Blanch
Enginyer de Camins, Canals i Ports

